

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Bystré**
Sídlo: **Obecný úrad, ul. Šarišská 98/20, 094 34 Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Ľubomír Hreha, starosta**
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: **Mgr. Ľubomír Hreha**
Oprávnený jednat' vo veciach technických: **Mgr. Ľubomír Hreha**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.; číslo účtu 2493072553/0200**
IBAN: **SK03 0200 0000 0024 9307 2553**
Tel.: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452445**
E-mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
Webová stránka: **www.bystre.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: **Bardejovská 13, 080 06 Eubotice**
IČO: **31721079**
DIČ: **2020524000**
IČ pre DPH: **SK2020524000**
Zapísaný: **Obchodného registra Okresného súdu Prešov**
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2796/P
Štatutárny zástupca: **Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: **Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **0066 2075 3027/1111**
IBAN: **SK61 1111 0000 0066 2075 3027**
Tel.: **051/74 80 531**
Fax: **051/748 05 25**
E-mail: **cmr@cmr.sk**
Webová stránka: **www.cmr.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Ekodvor v obci Bystré**“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.
- 1.5 Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.
- 1.6 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa.


objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.

ČLÁNOK II Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
- uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z:
 - z operačného programu Životné prostredie,
 - prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo,
 - kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Ekodvor v obci Bystré**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
 - PD,
 - Výkaz výmer – Rozpočet,
 - informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela,
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Ekodvor v obci Bystré**“.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- SO-01- Prístrešok
 - SO-02- Spevnené a manipulačné plochy
 - SO-04- Budova garáže so zázemím
 - SO-05- Oplotenie
 - SO-06- Kanalizačná prípojka
 - SO-07 - Vodovodná prípojka
 - SO-08.2- Odberné elektrické zariadenie
 - SO-08.3- Vonkajšie osvetlenie.
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.3 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.



Handwritten signature

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných navyše prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto navyše prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a stavebným dozrom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na navyše práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené **na parcele číslo 1283/17 v katastrálnom území obce Bystré**, bližšie viď. PD.

ČLÁNOK V


Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľsky je: 0 % (spolu max. 50 %) z ceny celkom bez DPH, čo činí vo finančnom vyjadrení 0,- € bez DPH. Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky je uvedený v Prilohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že

všetci uvedení subdodávateľa sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.

Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov uvedeného v Prílohe č.3, musí požiadať objednávateľa a stavebného dozora o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.

- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.5 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.6 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.9 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.



- 5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Ing. Milan Dreveňák.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrne pri odovzdávaní a preberacom konaní.
- 5.16 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej

lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

- 5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) pravidelne v týždňových intervaloch počas obdobia realizácie predmetného diela. Za týždňový interval sa považuje ukončený pracovný týždeň, v ktorom zhotoviteľ realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukončení pracovnom týždni podľa predchádzajúcej vety odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu najneskôr do troch kalendárnych dní.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.10 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote, porušenie PD atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa vrátenie už uhradených finančných prostriedkov alebo si jednostranne započítať krátenú sumu nenávratného finančného príspevku oproti vyfakturovanej sume zhotoviteľom podľa Článku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.

ČLÁNOK VI

Odobzдание a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nemá k dispozícii geodetický elaborát ani polygónový ťah s presnými súradnicami objektov, šachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ vytýči stavebné dielo na základe PD. Zhotoviteľ je pritom povinný umiestniť a realizovať jednotlivé časti stavebného diela na parcelách v zmysle stavebného povolenia a v zmysle mapových podkladov o ktoré môže požiadať objednávateľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť polohy, výšok, rozmerov a

umiestnenia všetkých objektov stavby vzhľadom na vyššie uvedené. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti stavebného diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezabavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.


- 6.4 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.5 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.6 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.8 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.10 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.11 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.12 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.13 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
290.825,- € bez DPH, slovom dvestodevät'desiatisícosemstodvadsaťpäť eur
58.165,- € DPH 20%, slovom päť'desiatosemtisícjednostošeš'desiatpäť eur
348.990,- € s DPH, slovom tristoštyridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiat eur
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk + nepredvídateľné náklady nakoľko sa jedná aj o rekonštrukciu a pod. rozložené rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
- Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
 - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
 - náklady na provízorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,
 - náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,
 - náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
 - náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem stavebných povolení) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
 - všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
 - náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených

komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,

- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien a pod.,
- náklady napr. na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretláčaných potrubiach,
- náklady na stratné,
- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií, ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
- náklady na prípadné dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody, ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám, vrátane zaistenia povolenia, vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtláčnych potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiacie boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, vrátane čistenia komunikácií od vlastnej stavebnej činnosti,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na prípadné zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,



- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení, ak to bude potrebné) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
- náklady na vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na prípadné overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm,
- náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, pokiaľ bude pre zhotoviteľa potrebná,
- náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD,
- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revíziie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické zameranie jednotlivých stavebných objektov a pod. podľa pokynov objednávateľa) v zmysle Článku XI bod 11.6 tejto Zmluvy.

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

7.9 Oceňovanie prípadných navyš prác je stanovené v Článku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyš práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto navyš práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

K zmene ceny môže dôjsť:

7.10.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

7.10.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

7.10.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,

7.10.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.


7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.



[Handwritten signature]

ČLÁNOK VIII Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.
NFP je:
- z operačného programu Životné prostredie
 - prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) v rámci OP ŽP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce z oprávnených nákladov projektu vo výške min. 20% zo zmluvnej ceny stavebného diela. Uvedený min. limit finančnej prestavanosti 20% neplatí v prípade faktúry, resp. faktúr, ktoré budú predmetom refundačnej žiadosti o platbu (termínové vystavenie fakturačných podkladov určí objednávateľ).
- 8.4 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.5 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,



Handwritten signature

- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,
 - Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorum objednávateľovi a stavebnému dozorovi do nasledujúceho kalendárneho dňa po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej opätovné doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety. Uvedená povinnosť zhotoviteľa vyplýva z podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci operačného programu ŽP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal objednávateľ čas na prípravu ŽoP.
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorum prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.9 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP v rámci RO pre OP ŽP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.13 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1, 2 k tejto Zmluve.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorum budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.15 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.16 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa § 340 b) Obchodného zákonníka O dátume úspešnej

Opisovaný



administratívnej kontroly RO pre ROP bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.

- 8.17 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela.
- 8.18 Objávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.
- 8.19 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovateľa alebo iného kontrolného orgánu, zhotoviteľ je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác stavebným dozorom a objednávateľom. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými stavebným dozorom, objednávateľom a uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných čiastok zhotoviteľ je povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť objednávateľovi iným dohodnutým spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry).

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č.246/1995 Z. z. o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných



pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.2 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosič), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X


Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: **obec Bystré**, bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa vykonania kontroly dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o dátume vykonania kontroly a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP,
 - odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.4 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškani, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.



- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 4 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prevádzkový poriadok – nie je potrebný,
 - g) záznam o zaškolení obsluhy – nie je potrebný,
 - h) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce a pod. – nie sú potrebné,
 - i) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - j) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - k) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - l) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č.90/1998 Z. z., 264/1999 Z. z., 520/2001 Z. z., správy, revízie, skúšky, záručné

listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.

- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
- 12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastností dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Mgr. Ľubomír Hreha	starosta	0917900517 ocu.bystre@slovanet.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. Milan Dreveňák	konateľ	051/748 05 34 drevenak@cmr.sk
Ing. Bohdan Kušvara	konateľ	051/748 05 33 kusvara@cmr.sk

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV Zmluvné pokuty


- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania
- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.

- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.
- 15.1.4 Za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.6 za porušenie povinností zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvolní a nevypraxe stavenisko.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevyklučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI


Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,



Grünig

- b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom



Príloha 7

pozastavenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávateľ – objednávateľ vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávateľa od tejto Zmluvy v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v Článku XV, bode 15.2 a 15.3 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnění kontrolní zamestnanci

- 19.1 Oprávnění kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto

- Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Oprávnení zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – SORO Prešov, riadiaceho orgánu - Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.
- 19.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČLÁNOK XX

Záverčné ustanovenia

- 20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.. O nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.
- 20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.8 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre

objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave

dňa 05.03.2015


Za objednávateľa:



V Prešov

dňa 5.3.2015

Za zhotoviteľa:



Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 1 -

- príloha č. 1 – **nacenený** položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane nacenej rekapitulácii nákladov stavby
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi
- príloha č. 3 - rozpis prác realizovaných subdodávateľsky
- príloha č. 4 – poisťna zmluva na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Obec Bystré	Miesto	Bystré
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	02.07.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	59 624,23	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	230 016,88	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 183,89			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	290 825,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	290 825,00	
Objednávateľ		Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 290 825,00	58 165,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	348 990,00	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0,00	
				27 Kľzáva doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

Rekapitulácia objektov stavby

Dátum: 2. 7. 2014

Stavba: Ekodvor v obci Bystre

Objednávateľ: Obec Bystre

Projektant:

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
B14101cp- EA	Ekodvor v obci Bystre	290 825,00	58 165,00	348 990,00	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00
01	SO - 01 - Prístrešok	33 337,18	6 667,44	40 004,62	0,00	33 337,18	0,00	0,00	0,00
02	SO - 02: Spevnené a manipulačné plochy	139 676,60	27 935,32	167 611,92	0,00	139 676,60	0,00	0,00	0,00
04	SO - 04: Budova garáže so zázemím	60 097,50	12 019,50	72 117,00	0,00	60 097,50	0,00	0,00	0,00
04_základný _obj	SO - 04 Budova garáže so zázemím	53 005,12	10 601,02	63 606,14	0,00	53 005,12	0,00	0,00	0,00
04častZTI	SO 04 BUDOVA GARÁŽE SO ZÁZEMÍM - časť ZTI	2 615,54	523,11	3 138,65	0,00	2 615,54	0,00	0,00	0,00
04častELI	: SO-04, Garáže - časť ELI - Bystre - Ekodvor	4 476,84	895,37	5 372,21	0,00	4 476,84	0,00	0,00	0,00
05	SO - 05: Oplotenie	8 043,05	1 608,61	9 651,66	0,00	8 043,05	0,00	0,00	0,00
06	SO 06 Kanalizačná prípojka	18 995,08	3 799,02	22 794,10	0,00	18 995,08	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 Vodovodná prípojka	18 926,69	3 785,34	22 712,03	0,00	18 926,69	0,00	0,00	0,00
08.2	: SO-08.2, Odborné elektrické zariadenie - Bystre - Ekodvor	3 997,44	799,49	4 796,93	0,00	3 997,44	0,00	0,00	0,00
08.3	: SO-08.3, Vonkajšie osvetlenie - Bystre - Ekodvor	7 751,46	1 550,29	9 301,75	0,00	7 751,46	0,00	0,00	0,00
Celkom		290 825,00	58 165,00	348 990,00	0,00	290 825,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO - 01 - Pristrešok	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	13 661,91	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	19 675,27	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimosťaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		33 337,18	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 33 337,18			
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa			
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka			
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -			
C.M.R. Slovakia, s.r.o.							
Bardejovská 13							
080 06 LUBOTICE							
- 5 -							
Dátum a podpis							

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: SO - 01 - Prístrešok

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2. 7. 2014

Objednávateľ: Obec Bystré

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

12 830,39

326,520

ZEMNÉ PRÁCE

2 180,09

0,000

1	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	M3	21,190	1,20	25,43	0,000
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	26,488	3,95	104,63	0,000
3	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	26,488	0,38	10,07	0,000
4	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	72,030	11,26	811,06	0,000
5	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	72,030	0,57	41,06	0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	M3	10,030	10,22	102,51	0,000
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	10,030	2,89	28,99	0,000
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 100 m	M3	108,548	0,87	94,44	0,000
9	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	108,548	2,53	274,63	0,000
10	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4	M3	108,548	3,34	362,55	0,000
11	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny	M3	15,298	1,76	26,92	0,000
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	53,280	3,04	161,97	0,000
13	181101105	Zhutnenie podložia	M2	105,952	0,44	46,62	0,000
14	122202208	Zarovnanie terénu ručne v hornine 3	M3	10,595	8,42	89,21	0,000

ZÁKLADY

3 039,78

52,834

15	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	1,996	27,14	54,17	4,125
16	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	M3	12,450	95,43	1 188,10	27,304
17	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	M2	4,440	11,07	49,15	0,051
18	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie	M2	4,440	2,10	9,32	0,000
19	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	T	0,609	1 175,36	715,79	0,733
20	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	M3	9,247	93,80	867,37	20,577
21	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	M2	10,962	10,74	117,73	0,045
22	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	M2	10,962	3,48	38,15	0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1 637,19

14,027

23	311271301	Murivo nosné z bet.tváric 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	M3	5,490	148,39	814,66	10,622
24	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	T	0,411	1 168,87	480,41	0,417
25	316381216	Krycie dosky z bet.C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr.do 100 mm	M2	10,962	31,21	342,12	2,988

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

131,98

2,391

26	417321313	Betón stužujúcich pásov a venčov železový tr. C 16/20	M3	1,080	122,20	131,98	2,391
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

SPEVNENÉ PLOCHY

795,27

52,608

27	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm po zhut. hr. 150 mm	m2	81,150	5,81	471,48	29,891
28	564851111	Podklad zo štrkodrviny vef. 8/16 s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	M2	81,150	3,99	323,79	22,717

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

735,38

29,815

29	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	16,230	45,31	735,38	29,815
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	--------

POTRUBNÉ ROZVODY

2 402,43

39,828

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	893262111	Šachta armaturna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 5, 50 do 6,50 m2	KS	1,000	2 402,43	2 402,43	39,828
OSTATNÉ PRÁCE						1 586,63	135,017
31	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	M2	105,952	0,14	14,83	0,000
32	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	M	30,000	5,23	156,90	2,939
33	916991115	Monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky z bet. zmesi z kam. fr. do 22mm, pl. od 0,25 do 0,30m2	m	29,600	33,38	988,05	21,350
34	918101111	Lôžko pod obrubníky a rigol z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	3,000	89,55	268,65	6,603
35	592174600	Obrubník betónový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KU S	35,000	4,52	158,20	104,125
PRESUNY HMŔT						321,64	0,000
36	998152122	Presun hmôt pre zvislá nosná konštr.monolitická betónová	T	226,509	1,42	321,64	0,000
Práce PSV						20 506,79	61 685,956
IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI						4 459,82	45,166
37	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	123,250	0,16	19,72	0,000
38	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	30,000	0,19	5,70	0,000
39	711471051	Izolácia proti tlakovej vode vodorovne fóliou PVC -FATRAFOL	M2	123,250	4,73	582,97	0,004
40	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	M2	30,000	5,82	174,60	0,002
41	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	M2	123,250	1,23	151,60	0,000
42	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	M2	123,250	1,49	183,64	0,000
43	711491175	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie prípevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	10,000	8,93	89,30	0,003
44	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	M2	30,000	2,24	67,20	0,001
45	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	43,489	2,55	110,90	0,000
46	111631560	Lak asfaltový izolačný ALP - S - PENETRAL S sudy	T	0,850	1 291,46	1 097,74	0,723
47	2833000260	FATRAFOL 603 fólia 1,50 mm	M2	177,738	9,62	1 709,84	6,399
48	693665120	Geotextília Tatrax PP 300, netkaná 200g/m2	M2	355,475	0,75	266,61	38,036
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE						1 223,78	0,079
49	724149101	Montáž čerpadla kalového	KS	1,000	25,50	25,50	0,000
50	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	12,177	0,50	6,09	0,000
51	4260400300	Čerpadlo kalové ponorné 100-GFHU-150	ks	1,000	1 192,19	1 192,19	0,079
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						14 823,19	61 640,711
52	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	M2	109,500	9,13	999,74	0,153
53	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	KG	3 806,750	1,17	4 453,90	0,232
54	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	146,910	0,90	132,22	0,000
55	277	Dodávka oceľovej konštrukcie -prístrešok vrátane náteru	KG	3 806,750	2,13	8 108,38	61 589,408
56	2	Dodávka - Plech poplastovaný tvarovaný	m2	109,500	10,31	1 128,95	50,918
Celkom						33 337,18	62 012,475

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO - 02: Spevnené a manipulačné plochy	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1 HSV	Dodávky	2 465,42	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	137 211,18	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		139 676,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				139 676,60
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 139 676,60				27 935,32
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				167 611,92
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Pečiatka				27 Kízavá doložka				0,00
C.M.R. Slovakia, s.r.o.				28 Zvýhodnenie +-				0,00
Bardejovská 13								
080 06 LUBOTICE								
- 5 -								

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: SO - 02: Spevnené a manipulačné plochy

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce HSV						139 676,60	7 404,999
ZEMNÉ PRÁCE						12 754,14	38,416
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	M3	719,970	4,55	3 275,86	0,000
2	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	72,030	11,26	811,06	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	27,540	10,22	281,46	0,000
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	M3	747,510	0,87	650,33	0,000
5	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny	M3	766,260	1,76	1 348,62	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	53,280	3,04	161,97	0,000
7	181101105	Zhutnenie podlažia	M2	2 400,000	0,44	1 056,00	0,000
8	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	392,000	1,03	403,76	0,000
9	122202206	Zarovnanie terénu ručne v hornine 3	M3	96,734	8,42	814,50	0,000
10	180405116	Založenie trávniku výsevom zmesi ornice a semena na svahu nad 1:2 do 1:1	M2	392,000	3,80	1 489,60	0,000
11	181006R1	Zahumusovanie	M3	58,800	16,72	983,14	0,000
12	5721110	Osivo trávové	KG	196,000	7,54	1 477,84	38,416
SPEVNENÉ PLOCHY						121 392,00	3 114,836
13	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	2 400,000	7,79	18 696,00	1 276,464
14	565141021	Podklad z kameniva obaleného s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	M2	2 400,000	10,01	24 024,00	372,192
15	567123814	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.zhutn.150 mm	m2	2 400,000	13,80	33 120,00	912,404
16	577182326	Betón asfaltový modifik. AB po zhutnení III.tr. lôžkový hr.100 mm	m2	2 400,000	18,98	45 552,00	553,776
OSTATNÉ PRÁCE						4 154,85	4 251,747
17	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	M2	2 400,000	0,14	336,00	0,000
18	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	M	196,000	7,31	1 432,76	32,150
19	918101111	Lôžko pod obrubníky z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	11,760	89,55	1 053,11	25,885
20	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	M	110,000	3,14	345,40	12,921
21	592170012	Dodávka odvodňovacích tvárnic 500x475x85mm	KS	220,000	1,76	387,20	145,200
22	592174500	Obrubník betónový chodníkový 1000x150x260 mm	KU S	101,000	4,37	441,37	989,497
23	5921745050	Obrubník betónový 500x200x80 mm	KU S	193,920	0,82	159,01	3 046,095
PRESUNY HMŔT						1 375,61	0,000
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	3 275,265	0,42	1 375,61	0,000
Celkom						139 676,60	7 404,999

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO - 04: Budova garáže so zázemím	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	18 053,48	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	42 044,02	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	60 097,50	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		60 097,50
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 60 097,50		12 019,50
<div style="text-align: center;"> Pečiatka </div>				25 Cena s DPH (r. 23-24)		72 117,00
				E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 - 5 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO - 04: Budova garáže so zázemím	EČO	
Názov časti	SO - 04 Budova garáže so zázemím	Miesto	Bystré
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	14 832,24	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	38 172,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 005,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		53 005,12
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 53 005,12
Objednávateľ		10 601,02
<i>(Signature)</i>		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		63 606,14
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
<i>(Signature)</i>		26 Dodávky objednávateľa
		0,00
		27 Kľuzavá doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -
5.7.2015		0,00

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 - 5 -

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: SO - 04: Budova garáže so zázemím

Časť: SO - 04 Budova garáže so zázemím

Objednávateľ: Obec Bystré

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
D1		Práce HSV				25 942,21	374,124
D2		ZEMNÉ PRÁCE				999,04	0,000
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	M3	45,000	6,31	283,95	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	23,513	16,35	384,44	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 100 m	M3	79,762	0,87	69,39	0,000
4	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny	M3	79,762	2,81	224,13	0,000
5	181201102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	M2	112,500	0,33	37,13	0,000
D3		ZÁKLADY				4 433,21	92,017
6	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	M3	16,875	86,75	1 463,91	37,008
7	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	M2	6,750	8,86	59,81	0,078
8	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie	M2	6,750	1,68	11,34	0,000
9	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	T	0,647	1 343,27	869,10	0,778
10	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	M3	24,335	83,38	2 029,05	54,153
D4		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				6 957,70	86,791
11	311272103	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.240 P2-400	M3	5,875	96,71	568,17	3,252
12	311272113	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.365 P2-400	M3	50,200	95,45	4 791,59	27,817
13	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	KS	40,000	3,52	140,80	0,241
14	317164001	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125	KU S	40,000	5,75	230,00	48,000
15	317164020	Doplnenie polystyrénu medzi preklady	m	14,400	2,00	28,80	0,000
16	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	M3	0,680	99,57	67,71	1,491
17	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	M2	5,800	12,28	71,22	0,418
18	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	M2	5,800	4,15	24,07	0,000
19	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	T	0,075	1 169,21	87,69	0,076
20	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	M2	18,172	12,66	230,06	1,245
21	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	M2	41,300	16,50	681,45	4,243
22	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	M	21,900	1,65	36,14	0,007
D5		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				940,72	9,130
23	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	3,791	97,76	370,61	8,394
24	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	19,960	5,70	113,77	0,370
25	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	19,960	2,02	40,32	0,000
26	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	T	0,360	1 155,61	416,02	0,366
D6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				10 985,68	137,720
27	612401992	Penetrácia podkladu pred omietkou	M2	299,274	0,42	125,70	8,978
28	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	M	41,700	2,07	86,32	0,019
29	612474102	Vnútorňa omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	M2	299,274	6,98	2 088,93	4,040
30	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	M2	299,274	2,70	808,04	0,587

1	2	3	4	5	6	7	8
Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	M2	24,610	0,98	24,12	0,002
32	622401992	Penetrácia podkladu pred omietkou	M2	170,630	0,94	160,39	2,901
33	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien -sokel	M2	15,300	12,53	191,71	0,693
34	622471312	Náter vonkajších stien + sokel	M2	170,630	6,34	1 081,79	0,230
35	622471932	Prípr. za viacfarebné zhotovenie	M2	155,330	0,87	135,14	2,485
36	622474101	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm	M2	155,330	9,14	1 419,72	2,796
37	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, skiotextílnou mriežkou	M2	170,630	2,70	460,70	0,334
38	625981123	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	M2	10,700	7,26	77,68	0,642
39	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	M3	7,300	106,41	776,79	16,319
40	631313511	Podkladný betón z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	M3	8,800	101,84	896,19	19,672
41	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	M3	33,750	36,25	1 223,44	61,999
42	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2	90,730	8,19	743,08	9,078
43	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2	67,000	8,19	548,73	6,703
44	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KS	5,000	7,47	37,35	0,087
45	553319400	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 60x197x10 cm	KU S	3,000	18,60	55,80	0,096
46	553319840	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 80x197x16 cm,	KU S	2,000	22,03	44,06	0,058
D7 OSTATNÉ PRÁCE						1 365,50	48,466
47	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	M2	170,209	1,47	250,21	21,740
48	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	170,209	1,10	187,23	0,000
49	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	170,209	0,92	156,59	21,740
50	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	90,850	2,54	230,76	4,668
51	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	112,500	2,52	283,50	0,006
52	953945111	Lišta rohová vonkajšia	M	78,180	3,29	257,21	0,313
D8 PRESUNY HMÔT						260,36	0,000
53	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	T	276,980	0,94	260,36	0,000
D22 Montážne práce						0,00	0,000
D23 M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,00	0,000
54	461	Elektroinštalácia	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
D9 Práce PSV						27 062,91	912,451
D10 IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI						1 870,51	360,777
55	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	126,500	0,13	16,45	0,000
56	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla-3xNa	M2	379,500	0,32	121,44	0,089
57	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením-2xBitagit S	M2	253,000	1,30	328,90	0,137
58	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,240	2,55	46,51	0,000
59	111631500	Lak asfaltový izolačný Na - sudy	T	0,025	1 100,91	27,52	0,001
60	111631560	Lak asfaltový izolačný ALP - S - PENETRAL S sudy	T	0,759	939,24	712,88	0,645
61	628321300	Pásky asfaltované Bitagit S	M2	290,950	2,12	616,81	359,905
D11 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						2 494,79	179,831

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
62	713111112	Montáž a dodávka parozábranej fólie-podhlád	M2	120,175	1,95	234,34	0,000
63	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím-hr.150mm	M2	104,500	2,08	217,36	0,031
64	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím-hr.50mm	M2	104,500	2,43	253,94	5,748
65	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	M2	90,730	0,60	54,44	0,003
66	713191121	izolácie tepelné -doplňky prekrytím tepelnej izolácie pásom a vyvedenie do výšky 100mm A330/H	M2	90,730	1,87	169,67	0,113
67	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	55,826	1,30	72,57	0,000
68	283034230050	POLYFORM expandovaný polystyrén EPS S 100 STABIL40mm	M2	95,267	3,78	360,11	0,572
69	2837651230	TELLMIN.WOLE UNIROL UNI 15 -hrúbka 150mm-dodávka	M2	109,725	6,64	728,57	101,166
70	2837651300	ISOVER WDF 5 hrúbka 50mm-dodávka	M2	109,725	3,68	403,79	72,199

D12 ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA-
0,00 0,000

71	361	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
----	-----	----------------	-----	-------	------	------	-------

D13 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE
1 548,86 8,259

72	6119167300	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 80 cm	M2	30,360	7,12	216,16	6,770
73	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KS	18,000	3,58	64,44	0,054
74	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	29,400	4,83	142,00	0,027
75	762335130	Montáž roštu hranolov pre tepelnú izoláciu	M2	104,500	0,86	89,87	0,000
76	762341610	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek	M2	26,400	6,24	164,74	0,000
77	762342202	Montáž latovania strechy	M2	140,500	1,14	160,17	0,000
78	762342204	Montáž kontralát	M2	140,500	0,68	95,54	0,000
79	762342205	Montáž čelovej dosky štítovky	M	49,200	0,72	35,42	0,000
80	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	2,265	23,50	53,23	0,052
81	762822110	Montáž stropnic z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	M	32,000	1,04	33,28	0,000
82	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky -trámy	M3	0,240	2,78	0,67	0,001
83	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	14,822	4,50	66,70	0,000
84	553	Dodávka kotevných želez pre uchytenie pomúmice	ks	18,000	1,73	31,14	0,000
85	605	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,dosky	m3	0,766	169,60	129,91	0,322
86	605	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,dosky	m3	0,276	169,60	46,81	0,116
87	86	Dodávka lát 50/30 mm	m3	1,290	169,60	218,78	0,916

D14 KONŠTRUKCIE PODHLADY SÁDROKARTÓNOVÉ
9 650,83 158,950

88	382	Doprava priehradových väzníkov na stavenisko	KP	1,000	512,00	512,00	0,000
89	763112116	Ochranný náter drevenej väzníkovej konštrukcie so zavetrením	m2	147,900	3,60	532,44	0,000
90	763732112	Montáž strešnej konštrukcie väzníkov priehradových	M	147,900	6,18	914,02	0,000
91	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	94,385	2,25	212,37	0,000
92	303	Dodávka dreveného väzníka "DV"	ks	17,000	440,00	7 480,00	158,950

D15 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
2 930,54 139,684

93	127	Dodávka a montáž poistnej hydroizolácie-strecha	m2	161,575	2,20	355,47	0,000
94	764318200	Krytiny z profolovaného poplastovaného plechu	M2	140,500	12,89	1 811,05	134,459
95	764352200	Klamp poplast žľab pododkvap polkruh r.š.250mm-K2	M	31,200	10,86	338,83	2,402
96	764358210	Hák pre žľaby 160mm	KS	32,000	4,48	143,36	2,624
97	764359210	Kotlík kónický z poplastovaného plechu	KS	2,000	11,16	22,32	0,006
98	764359331	Rohy polkruhové rš 250 mm	KS	4,000	1,39	5,56	0,000
99	764393240	Hrebeň strechy z poplastovaného plechu rš 500 mm	M	15,600	5,82	90,79	0,044

1	2	3	4	5	6	7	8
100	764454211	Odpadové rúry z poplastovaného plechu s priemerom 70mm-K1	M	7,200	11,88	85,54	0,137
101	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	KS	8,000	1,04	8,32	0,000
102	764459201	Horné koleno z polastovaného plechu D=70mm	KU S	2,000	9,34	18,68	0,006
103	764459202	Výtokové koleno dolné z polastovaného plechu D=70mm	KU S	2,000	11,88	23,76	0,006
104	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	29,037	0,93	26,86	0,000

D16

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

2 547,10

2,252

105	6114110700	D+M - Plastové okno jednokridlové otváravo-sklonné vrátane parapetov 900/500 mm-odk. 11	KS	5,000	120,80	604,00	0,825
106	6114111000	D+M - Plastové okno jednokridlové otváravo-sklonné vrátane parapetov 900/900 mm-odk. 12	KS	6,000	134,40	806,40	1,314
107	6114A0112	Dvere vchodové plastové - 900x2000mm+nadsvetlík 1000x500mm-odk. 1/L	ks	1,000	716,00	716,00	0,032
108	611601110	Dvere vnút. hlad. plne jednokridlové 60x197cm vrátane kovania+zámok-odk. 3/L	KU S	3,000	54,40	163,20	0,000
109	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm vrátane kovania+zámok-odk. 2/P+2/L	KS	2,000	69,20	138,40	0,064
110	611873560	Prah bukový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	3,000	2,06	6,18	0,009
111	611874010	Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm	KU S	2,000	4,27	8,54	0,008
112	766662312	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárávého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokridlové	KS	5,000	9,88	49,40	0,000
113	766669111	Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokridlové	KS	5,000	2,76	13,80	0,000
114	766669115	Montáž zámku dverí	KU S	5,000	3,02	15,10	0,000
115	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	KS	5,000	2,43	12,15	0,000
116	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,332	0,55	13,93	0,000

D17

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

3 188,78

1,239

117	767584641	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových-montáž roštu	M2	90,850	4,77	433,35	0,273
118	767584642	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových-2xmontáž dosiek	M2	181,700	4,57	830,37	0,909
119	767651220	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m ²	KS	2,000	27,74	55,48	0,001
120	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	31,603	0,90	28,44	0,000
121	37	Dodávka kompl.podhľadu plošného 2xRIGIPS RF hr.12,5mm	M2	104,478	10,08	1 053,14	0,000
122	5534371435	Oceľové garážové vráta 3000x2500mm vrátane oceľovej zárubne-odk. GV	KS	1,000	788,00	788,00	0,057

D18

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

647,99

5,686

123	771471111	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm	M	23,200	2,52	58,46	2,784
124	771559794	Príplatok za šparovanie	M2	23,730	1,00	23,73	0,000
125	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy	M2	23,730	9,89	234,69	0,126
126	771579790	Škarovanie vrátane materiálu	M2	23,730	1,49	35,36	2,776
127	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,258	3,55	22,22	0,000
128	597-7	Dodávka keramickej dlažby	m2	27,353	10,00	273,53	0,000

D19

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

755,90

19,493

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
2	3	4	5	6	7	8	
129	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu veľkosť 300x200 mm	M2	32,300	11,18	361,11	0,108
130	781449703	Príplatok za škárovanie šparovacou hmotou	M2	32,300	1,18	38,11	0,969
131	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,411	2,00	14,82	0,000
132	597-2	Dodávka keramického obkladu	M2	33,915	10,08	341,86	18,416
D20 NÁTERY					866,42	0,527	
133	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	43,790	4,15	181,73	0,010
134	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	M2	43,790	1,70	74,44	0,003
135	783726202	Nátery tesárskych konštrukcií LUXOLOM B	M2	38,700	6,80	263,16	0,464
136	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	M2	153,580	2,26	347,09	0,049
D21 MALBY					561,19	35,753	
137	784412304	Penetrácia stien pred maľbou	M2	299,274	0,43	128,69	15,263
138	784452212	Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky do 3,80 m	M2	299,274	0,92	275,33	18,854
139	784452276	Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton	M2	90,850	1,73	157,17	1,635
Celkom					53 005,12	1 286,575	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	812 8
Názov objektu	SO - 04: Budova garáže so zázemím	EČO	
Názov časti	SO 04 BUDOVA GARÁŽE SO ZÁZEMÍM - časť ZTI	Miesto	Bystré
Objednávateľ	Obec Bystré	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	1 010,15	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	1 605,39	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	2 615,54	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 615,54
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 2 615,54				523,11
Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 138,65
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis				27 Kľuzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

ROZPOČET

Štavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: SO - 04: Budova garáže so zázemím

JKSO: 812 8

Časť: SO 04 BUDOVA GARÁŽE SO ZÁZEMÍM - časť ZTI

EČO:

Objednávateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV						2 615,54	0,000
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						792,26	0,000
1	721170040	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40	ks	3,000	0,84	2,52	0,000
2	721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	ks	2,000	1,16	2,32	0,000
3	721170063	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 63	ks	1,000	1,36	1,36	0,000
4	721171205	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné zavesené	m	1,500	26,42	39,63	0,000
5	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené	m	0,500	28,53	14,27	0,000
6	721171309	Potrubie z rúr PE GEBERIT 125/4,9 odpadné v zemi	m	9,500	21,62	205,39	0,000
7	721171406	Potrubie z rúr PE GEBERIT 75/3 odpadné zvislé	m	1,600	25,22	40,35	0,000
8	721171408	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	4,500	29,97	134,87	0,000
9	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	3,000	9,85	29,55	0,000
10	721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	2,000	9,19	18,38	0,000
11	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	7,000	11,80	82,60	0,000
12	721171508	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojné	m	0,500	17,68	8,84	0,000
13	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	3,000	1,31	3,93	0,000
14	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,000	1,45	2,90	0,000
15	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	1,000	1,77	1,77	0,000
16	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	1,000	2,15	2,15	0,000
17	721223406	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1436	ks	2,000	8,98	17,96	0,000
18	721272116	Zavzdušnovacia hlavica DN 75	ks	1,000	20,74	20,74	0,000
19	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	1,000	16,50	16,50	0,000
20	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,100	0,41	12,75	0,000
21	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,414	13,87	5,74	0,000
22	2864700020	Geberit PE čistiaci kus 90st DN 75 s uzatváracím viečkom	ks	1,000	16,86	16,86	0,000
23	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom	ks	1,000	90,32	90,32	0,000
24	5524157700	Hlavica liatinová vetilačná 125x500	Kus	1,000	20,56	20,56	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						1 156,68	0,000
25	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	17,000	4,67	79,39	0,000
26	722172224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zváraním	m	12,000	5,86	70,32	0,000
27	722172226	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zváraním	m	14,000	7,65	107,10	0,000
28	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	17,000	0,62	10,54	0,000
29	722172302	Lepenie plastového potrubia DN 25	m	12,000	0,71	8,52	0,000
30	722172303	Lepenie plastového potrubia DN 32	m	14,000	0,80	11,20	0,000
31	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	17,000	1,18	20,06	0,000
32	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	12,000	1,24	14,88	0,000
33	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	m	14,000	1,47	20,58	0,000
34	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	17,000	1,51	25,67	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
2	3	4	5	6	7	8	
35	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	12,000	1,64	19,68	0,000
36	722172503	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32	m	14,000	1,64	22,96	0,000
37	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20	ks	11,000	0,93	10,23	0,000
38	722173002	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 25	ks	6,000	1,03	6,18	0,000
39	722173003	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 32	ks	8,000	1,19	9,52	0,000
40	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	17,000	0,78	13,26	0,000
41	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	12,000	0,95	11,40	0,000
42	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	17,000	1,38	23,46	0,000
43	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	14,500	1,17	16,97	0,000
44	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	16,500	2,01	33,17	0,000
45	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	sub	1,000	5,18	5,18	0,000
46	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	3,65	7,30	0,000
47	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	7,43	22,29	0,000
48	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	12,000	2,96	35,52	0,000
49	5511084600	Ventil priamy KE 181 A 1"	kus	6,000	27,04	162,24	0,000
50	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	6,000	4,53	27,18	0,000
51	722229105	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	ks	8,000	1,43	11,44	0,000
52	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" voda	ks	2,000	10,19	20,38	0,000
53	5517401150	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1 1/2"	ks	6,000	18,99	113,94	0,000
54	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	197,000	0,89	175,33	0,000
55	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	71,000	0,55	39,05	0,000
56	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 5 m	t	0,138	12,61	1,74	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				666,60	0,000	
57	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	1,000	16,68	16,68	0,000
58	6423002500	Wc kombi 32194 biele výber vonkajší šikmý odpad	kus	1,000	90,57	90,57	0,000
59	5516661300	Rúrka odpadová pre WC HL 202.	KU S	1,000	19,53	19,53	0,000
60	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho díturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	3,000	20,37	61,11	0,000
61	6421374200	Umývadlo biele výber 60cm 1434	kus	3,000	32,84	98,52	0,000
62	5516232100	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 D 40,50 mm	KU S	3,000	43,19	129,57	0,000
63	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	3,000	4,62	13,86	0,000
64	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	kus	3,000	65,29	195,87	0,000
65	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenia predmety do DN 32	ks	1,000	2,25	2,25	0,000
66	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	2,98	8,94	0,000
67	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	Kus	3,000	3,95	11,85	0,000
68	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová jednodielna D 50	ks	1,000	3,10	3,10	0,000
69	2861110500	Rúrka splachovacia horná časť	Kus	1,000	0,37	0,37	0,000
70	2861110600	Rúrka splachovacia koleno - spoDNá časť	kus	1,000	0,37	0,37	0,000
71	2861111000	PVC-U rúry odpadové hrdľované 50x 1,8x1000	kus	3,000	2,52	7,56	0,000
72	2861111400	PVC-U rúry odpadové hrdľované 75x 1,8x 400	kus	1,500	1,27	1,91	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
73	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	3,000	0,85	2,55	0,000
74	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,646	0,30	1,99	0,000
Celkom						2 615,54	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	SO - 04: Budova garáže so zázemím	EČO	
Názov časti	: SO-04, Garáže - časť ELI - Bystré - Ekodvor	Miesto	Bystré
Objednávateľ	Obec Bystré	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	Dňa	02.07.2014
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	2 211,09	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	2 265,75	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 476,84	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 05.03.2015 Dátum a podpis Zhotoviteľ 5.3.2015	Pečiatka Pečiatka C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 LUBOTICE - 5 - Pečiatka	
D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 476,84
24	DPH 20,00 % z 4 476,84	895,37
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 372,21
E Prípochy a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: SO - 04: Budova garáže so zázemím

Časť: : SO-04, Garáže - časť ELI - Bystré - Ekodvor

Objednávateľ: Obec Bystré

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2.7.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

4 476,84 0,000

210 Montáž - Vonkajšie osvetlenie

1 291,01 0,000

1	010043	Rúrka FXP25, pevne uložená	m	9,000	0,87	7,83	0,000
2	010044	Dtto, ale FXP32	m	1,000	0,87	0,87	0,000
3	010301	Krabica KP68	ks	28,000	0,80	22,40	0,000
4	010313	Dtto, ale KO125	ks	1,000	1,98	1,98	0,000
5	010321	Dtto, ale 1903	ks	19,000	3,33	63,27	0,000
6	810041	Kábel CYKY-O 2x1.5mm ² , pevne uložený	m	40,000	0,77	30,80	0,000
7	810045	Dtto, ale CYKY-O 3x1.5mm ²	m	10,000	0,80	8,00	0,000
8		Dtto, ale CYKY-J 3x1.5mm ²	ks	50,000	0,80	40,00	0,000
9	810046	Dtto, ale CYKY-J 3x2.5mm ²	m	100,000	0,80	80,00	0,000
10	810056	Dtto, ale CYKY-J 5x2.5mm ²	ks	25,000	0,80	20,00	0,000
11	950201	Príplatok na zat. káblov do tvár. trás, váha káblu do 0,75kg	m	10,000	0,18	1,80	0,000
12	100001	Ukončenie vodičov do 2.5mm ²	ks	34,000	0,47	15,98	0,000
13	110041	Spínač č.1, zapustený	ks	9,000	1,11	9,99	0,000
14	110045	Dtto, ale č.6	ks	2,000	1,28	2,56	0,000
15	110001	Dtto, ale č.1, nástenný, IP41	ks	3,000	2,28	6,84	0,000
16	111011	Zásuvka 16A, 230V, zapust.	ks	10,000	2,43	24,30	0,000
17	111012	Dtto, ale dvojité	ks	2,000	2,77	5,54	0,000
18	111111	Zásuvka IZS 1653, 16A, 400V, 5 kolíková, IP44	ks	2,000	3,44	6,88	0,000
19	190002	Montáž rozvádzača "R"	ks	1,000	7,48	7,48	0,000
20	190001	Montáž el. priamotopného panelu	ks	5,000	4,34	21,70	0,000
21	190121	Montáž skrine pre "HUP"	ks	1,000	17,08	17,08	0,000
22	200004	Montáž svietidla typu "A"	ks	3,000	2,38	7,14	0,000
23	200027	Dtto, ale typu "B"	ks	2,000	2,95	5,90	0,000
24	200074	Dtto, ale typu "C"	ks	2,000	6,87	13,74	0,000
25	201037	Dtto, ale typu "D"	ks	2,000	7,01	14,02	0,000
26	201042	Dtto, ale typu "E"	ks	6,000	7,57	45,42	0,000
27	220302	Svorka SJ01	ks	2,000	3,08	6,16	0,000
28		Dtto, ale SK	ks	4,000	3,08	12,32	0,000
29		Dtto, ale SZ	ks	1,000	3,02	3,02	0,000
30	220361	Zemniaca tyč ZT, l=2m	ks	2,000	12,59	25,18	0,000
31	220022	Drôt FeZn 10mm, v zemi	m	10,000	1,03	10,30	0,000
32	220452	Drôt CYA 6mm ² - zž	m	10,000	1,08	10,80	0,000
33		Dtto, ale 16mm ²	m	5,000	1,13	5,65	0,000
34		Dtto, ale 25mm ²	m	10,000	1,13	11,30	0,000
35	p.c.	Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia	hod	17,000	14,82	251,94	0,000
36	p.c.	Naviac práce	hod	34,000	11,63	395,42	0,000
37	Pol1	PPV	%	6,000	12,90	77,40	0,000

Nosný materiál

1 124,78 0,000

38	p.c.	Rúrka FXP25	m	9,000	0,44	3,96	0,000
39	p.c.	Rúrka FXP32	m	1,000	0,76	0,76	0,000
40	p.c.	Krabica KP68	ks	28,000	0,13	3,64	0,000
41	p.c.	Dtto, ale KO125	ks	1,000	2,04	2,04	0,000
42	p.c.	Dtto, ale 1903	ks	19,000	3,47	65,93	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	p.c.	Kábel CYKY-O 2x1.5mm ²	m	40,000	0,40	16,00	0,000
44	p.c.	Dtto, ale CYKY-O 3x1.5mm ²	m	10,000	0,53	5,30	0,000
45	p.c.	Dtto, ale CYKY-J 3x1.5mm ²	m	50,000	0,53	26,50	0,000
46	p.c.	Dtto, ale CYKY-J 3x2.5mm ²	m	100,000	0,88	88,00	0,000
47	p.c.	Dtto, ale CYKY-J 5x2.5mm ²	m	25,000	1,44	36,00	0,000
48	p.c.	Spínač č.1, zapustený	m	9,000	1,83	16,47	0,000
49	p.c.	Dtto, ale č.6	ks	2,000	1,91	3,82	0,000
50	p.c.	Dtto, ale č.1, nástenný, IP41	ks	3,000	2,64	7,92	0,000
51	p.c.	Zásuvka 16A, 230V, zapustená	ks	10,000	2,00	20,00	0,000
52	p.c.	Dtto, ale dvojité	ks	2,000	2,56	5,12	0,000
53	p.c.	Zásuvka IZS 1653, 16A, 400V, 5 kolíková, IP44	ks	2,000	3,65	7,30	0,000
54	p.c.	Elektrický priamotopný panel 500W/230V, IP20	ks	2,000	50,68	101,36	0,000
55	p.c.	Dtto, ale 1000W/230V	ks	1,000	68,27	68,27	0,000
56	p.c.	Dtto, ale 2000W/230V	ks	2,000	101,29	202,58	0,000
57	p.c.	Skríňa "SAME" - IP44	ks	1,000	18,38	18,38	0,000
58	p.c.	Svorkovnica "OBO"	ks	1,000	5,03	5,03	0,000
59	p.c.	Drôt FeZn 10mm	kg	6,600	1,34	8,84	0,000
60	p.c.	Svorka SJ01	ks	2,000	1,27	2,54	0,000
61	p.c.	Dtto, ale SK	ks	4,000	0,71	2,84	0,000
62	p.c.	Dtto, ale SZ	ks	1,000	1,26	1,26	0,000
63	p.c.	Zemniaca tyč ZT, l=2m	ks	2,000	17,25	34,50	0,000
64	p.c.	Vodič CYA 6mm ² - zž	m	10,000	0,56	5,60	0,000
65	p.c.	Dtto, ale 16mm ²	m	5,000	1,55	7,75	0,000
66	p.c.	Dtto, ale 25mm ²	m	10,000	2,52	25,20	0,000
67	p.c.	Svietidlo bodové stropné typ "A" - 50W/230V, 50Hz, IP21	ks	3,000	11,51	34,53	0,000
68	p.c.	Dtto, ale nástenné typ "B" - 50W/230V, 50Hz, IP21	ks	2,000	12,18	24,36	0,000
69	p.c.	Dtto, ale typ "C" - 100W/230V, 50Hz, IP21	ks	2,000	14,95	29,90	0,000
70	p.c.	Dtto, ale žiarivkové stropné typ "D" - 1x36W/230V, 50Hz, IP20	ks	2,000	17,61	35,22	0,000
71	p.c.	Dtto, ale typ "E" - 2x36W/230V, 50Hz, IP20	m	6,000	28,45	170,70	0,000
72		Podružný materiál	%	3,000	8,62	25,86	0,000
73		Ztratiné	%	5,000	2,26	11,30	0,000

Rozvádzač "R"

1 108,77

0,000

74	10973	Modulový rozvádzač "PRAGMA D18", 54 modulov, 680x470x110 zapustený, piné dvere	ks	1,000	151,26	151,26	0,000
75	15011	I Vypínač 3P32A	ks	1,000	12,82	12,82	0,000
76	24049	Istič C60N 1P 6A B	ks	1,000	5,13	5,13	0,000
77	24050	Istič C60N 1P 10A B	ks	2,000	4,64	9,28	0,000
78	24051	Istič C60N 1P 16A B	ks	6,000	4,46	26,76	0,000
79	24090	Istič C60N 3P 16A B	ks	3,000	14,59	43,77	0,000
80	24091	Istič C60N 3P 20A B	ks	1,000	16,59	16,59	0,000
81	23038	Prúdový chránič ID 4P 25A 30mA	ks	4,000	54,18	216,72	0,000
82	15961	Stýkač CT 3P 25A, 230V, 50Hz	ks	1,000	20,64	20,64	0,000
83	p.c.	Zvodič prepätia FLP - B+C MAXI/3, 25kA (10/350) na pól	ks	1,000	349,86	349,86	0,000
84	p.c.	Prípojka jednožilovým vodičom Cu do 60A	ks	5,000	6,86	34,30	0,000
85	p.c.	Naviac práce	hod	17,000	11,63	197,71	0,000
86		Doprava	%	4,600	1,51	6,96	0,000
87		Ztratiné	%	1,800	9,43	16,97	0,000

210 Montáž - bleskozvod

660,26

0,000

88	010044	Rúrka FXP32, pevne uložená	m	6,000	0,86	5,16	0,000
89	010313	Krabica KO125	ks	2,000	2,00	4,00	0,000

Číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
90	220021	Pás FeZn 30x4mm, v zemi	ks	46,000	0,66	30,36	0,000
91	220022	Drôt FeZn 10mm, v zemi	m	5,000	1,03	5,15	0,000
92	220101	Drôt AlMgSi 8mm + PV15	m	15,000	4,27	64,05	0,000
93		+ PV22	m	20,000	4,27	85,40	0,000
94	220111	Dtto, ale bez podpier	m	6,000	2,31	13,86	0,000
95	220301	Svorka SS	ks	27,000	2,17	58,59	0,000
96		SR03	ks	6,000	2,17	13,02	0,000
97	220302	Svorka SR02	ks	2,000	3,02	6,04	0,000
98		SO	ks	4,000	3,02	12,08	0,000
99		SZ	ks	2,000	3,02	6,04	0,000
100	220401	Štítok k označeniu zvodov	ks	2,000	1,54	3,08	0,000
101	p.c.	Naviac práce	hod	17,000	11,63	197,71	0,000
102	p.c.	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	hod	10,000	14,25	142,50	0,000
103		PPV	%	2,000	6,61	13,22	0,000

Nosný materiál - bleskozvod

182,21 0,000

104	p.c.	Rúrka FXP32	m	6,000	0,76	4,56	0,000
105	p.c.	Krabica KO125 + viečko	ks	2,000	2,04	4,08	0,000
106	p.c.	Pás FeZn 30x4mm	kg	46,000	1,38	63,48	0,000
107	p.c.	Drôt FeZn 10mm	kg	3,300	1,34	4,42	0,000
108	p.c.	Drôt AlMgSi 8mm	kg	5,600	4,12	23,07	0,000
109	p.c.	Podpera PV15	ks	15,000	0,96	14,40	0,000
110	p.c.	Podpera PV22	ks	20,000	1,73	34,60	0,000
111	p.c.	Svorka SS	ks	27,000	0,49	13,23	0,000
112	p.c.	SR03	ks	6,000	0,80	4,80	0,000
113	p.c.	SR02	ks	2,000	0,56	1,12	0,000
114	p.c.	SO	ks	4,000	0,96	3,84	0,000
115	p.c.	SZ	ks	2,000	1,23	2,46	0,000
116	p.c.	Štítok k označeniu zvodov	ks	2,000	0,49	0,98	0,000
117		Podružný materiál	%	3,000	0,79	2,37	0,000
118		Ztratné	%	5,000	0,96	4,80	0,000

460 Zemné práce

109,81 0,000

119	200153	Výkop ryhy 35x70cm, zem. 3. tr.	m	10,000	3,01	30,10	0,000
120	560153	Zához ryhy 35x70cm, zem. 3. tr.	m	10,000	1,17	11,70	0,000
121	p.c.	Zarazenie zemniča ZT, l=2m do zeme	ks	2,000	4,93	9,86	0,000
122	p.c.	Naviac práce	hod	5,000	11,63	58,15	0,000

Celkom

4 476,84 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystre	JKSO	
Názov objektu	SO - 05: Oplotenie	EČO	
		Miesto	Bystre
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bystre		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			02.07.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	5 349,91	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	2 693,14	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 043,05	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis 05.03.2015 Zhotoviteľ Dátum a podpis 5.3.2015	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 8 043,05 24 DPH 20,00 % z 8 043,05 1 608,61 25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 651,66 E Prípochty a odpochty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: SO - 05: Oplotenie

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce HSV						1 345,73	542,654
ZEMNÉ PRÁCE						168,31	0,000
1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	M3	5,008	30,39	152,19	0,000
2	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	0,000	4,27	0,00	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 100 m	M3	5,008	0,87	4,36	0,000
4	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny	M3	6,680	1,76	11,76	0,000
ZÁKLADY						573,78	13,400
5	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	M3	4,648	83,38	387,55	10,343
6	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, objem 1 otvoru do 0,02 m3	M3	1,380	134,95	186,23	3,057
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						285,78	529,254
7	338171123	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 3.60m so zabetónovaním	KS	66,000	4,33	285,78	529,254
PRESUNY HMŔT						317,86	0,000
8	998152122	Presun hmôt pre oplotenie	T	22,416	14,18	317,86	0,000
Práce PSV						6 697,32	897,218
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						6 697,32	897,218
9	748261007	Montáž rohového stĺpika	KS	11,000	4,02	44,22	0,000
10	767911150	Montáž oplotenia z pozink. poplastovaného pletiva	M	188,000	5,41	1 017,08	0,000
11	767912110	Montáž napínacieho drátu	M	604,800	0,33	199,58	0,000
12	767920240	Montáž vrát k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové	KS	1,000	24,18	24,18	0,000
13	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6 235,189	0,01	62,35	0,000
14	553010001	Dodávka brány 3600x3000vrátnie +stĺpiky	kpl	1,000	1 377,00	1 377,00	0,000
15	5534	Dodávka pletiva poplastovaného v.3000mm	M	188,000	9,90	1 861,20	0,000
16	553464630	Dodávka stĺpika D 70mm -dl. 3,5m	KU S	64,000	25,85	1 654,40	860,160
17	1584264000	Dodávka napínacie drátu	M	604,800	0,36	217,73	36,288
18	1612110004	Oceľový stĺpik D 70mm-dl. 3,90m	KS	11,000	21,78	239,58	0,770
Celkom						8 043,05	1 439,872

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	827 29
Názov objektu	SO 06 Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	Bystré
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bystré		
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	02.07.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	10 411,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	8 584,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 995,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	18 995,08
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 18 995,08	3 799,02
Pečiatka		25	Gena s DPH (r. 23-24)	22 794,10
Dátum a podpis		E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Pečiatka		27	Klzávä doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -	0,00

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 - 5 -

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré
 Objekt: SO 06 Kanalizačná prípojka

JKSO: 827 29

EČO:

Objednávateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						18 988,85	46,495
01 Zameranie stavby - opávnenným geodetom						235,24	0,000
1	110011020.	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie(CENOVA PONUKA)	km	0,369	637,50	235,24	0,000
1 Zemné práce						6 256,64	7,520
2	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	11,51	25,32	0,024
3	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	1,100	8,77	9,65	0,065
4	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,320	150,45	48,14	0,000
5	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	36,600	1,20	43,92	0,000
6	130001101	Príplatok k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,056	13,37	14,12	0,000
7	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	58,950	10,47	617,21	0,000
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	98,250	10,22	1 004,12	0,000
9	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	49,125	2,89	141,97	0,000
10	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	39,300	24,45	960,89	0,000
11	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	19,650	4,47	87,84	0,000
12	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	263,520	2,62	690,42	7,430
13	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	263,520	1,40	368,93	0,000
14	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	52,266	3,40	177,70	0,000
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,266	0,79	41,29	0,000
16	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	144,234	2,58	372,12	0,000
17	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	33,773	19,17	647,43	0,000
18	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,900	23,89	21,50	0,000
19	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	457,500	0,26	118,95	0,000
20	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	14,137	7,33	103,62	0,000
21	1813011011	Poplatok za skladovanie zeminy	t	1,200	1,71	2,05	0,000
22	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	457,500	1,66	759,45	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						696,21	31,433
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,880	31,46	468,12	28,135
24	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30 -XC2(SK)	m3	1,177	115,04	135,40	2,593
25	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,633	10,10	16,49	0,054
26	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	6,000	12,70	76,20	0,651
5 Komunikácie						68,12	5,666

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	4,800	3,60	17,28	1,457
28	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	4,800	5,15	24,72	1,780
29	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,440	18,14	26,12	2,429

8 Rúrové vedenie 11 173,65 1,877

30	837395121	Výsek a montáž kameninovej odbočnej tvarovky na kameninovom potrubí DN 400	ks	1,000	314,56	314,56	1,850
31	2862300100	PVC-U sedlová odbočka k-DN 400/200mm	ks	1,015	56,06	56,90	0,000
32	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	30,000	0,10	3,00	0,000
33	2861126700	Rúra pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 50 x 3.7 x L	m	30,000	1,82	54,60	0,000
34	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	2,500	0,75	1,88	0,000
35	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	3,000	7,05	21,15	0,000
36	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	91,500	1,59	145,49	0,001
37	2861104800	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 3000	ks	100,010	33,90	3 390,34	0,000
38	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	1,000	2,83	2,83	0,000
39	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	1,015	4,88	4,95	0,000
40	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	2,000	3,19	6,38	0,000
41	2862103700	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 45°	ks	1,015	11,53	11,70	0,000
42	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	6,000	3,53	21,18	0,000
43	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 200	ks	6,090	9,20	56,03	0,000
44	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2,500	1,25	3,13	0,000
45	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	91,500	1,58	144,57	0,000
46	894170033	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS200, DN600, výška 2000mm	ks	1,000	28,70	28,70	0,000
47	5624505060	Vsakovacie bloky ELWA Filtračno-usadzovacia šachta AFS200, rozmer: Ø DN600, výška 2000mm	ks	1,000	989,36	989,36	0,000
48	894431161	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 900 do 1300mm	ks	2,000	24,86	49,72	0,000
49	2866110000	Šachty z PVC-U (2/2) DN 800/200/200 uhlová 1200	ks	1,000	693,97	693,97	0,000
50	2866110400	Šachty z PVC-U (2/2) DN 800/300/400priama re 1300	ks	1,000	796,61	796,61	0,000
51	5922470200	TECHNO TIP Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	9,000	19,39	174,51	0,000
52	894431164	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1700 do 2000mm	ks	1,000	32,24	32,24	0,000
53	2866110900	Šachty z PVC-U (2/2) DN 800/400/400 priama 1900	ks	1,000	797,84	797,84	0,000
54	894431167	Montáž čerpacej šachty z PVC, DN 800/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2400 do 2800mm	ks	1,000	39,63	39,63	0,000
55	2866111000	Kompletná čerpacia šachta s čerpadlom	ks	1,000	2 912,90	2 912,90	0,000
56	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	18,22	72,88	0,025
57	5524344000	Poklop vstupná šachta D 600 C	ks	4,000	86,65	346,60	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 453,72 0,000

58	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,489	5,00	212,45	0,000
59	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,250	19,69	24,61	0,000

№	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
60	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,250	4,27	5,34	0,000
61	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,126	10,50	211,32	0,000
99		Presun hmôt HSV				105,27	0,000
62	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,445	2,54	105,27	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV				6,23	0,000
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6,23	0,000
63	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	m	1,000	6,23	6,23	0,000
		Celkom				18 995,08	46,495

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	827 19
Názov objektu	SO 07 Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Bystré
Objednávateľ	Obec Bystré	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		02.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	5 650,21	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	13 276,48	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		18 926,69	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	18 926,69
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 18 926,69	3 785,34
	25 Cena s DPH (r. 23-24)	22 712,03
	E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ	27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie +-	0,00

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE
 - 5 -

ROZPOČET

Objekt: Ekodvor v obci Bystré
 Objekt: SO 07 Vodovodná prípojka
 Zodpovednosť: Obec Bystré
 Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

JKSO: 827 19
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						18 074,97	62,617
1	Zemné práce					9 536,15	11,952
1	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	5,500	3,44	18,92	0,000
2	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť	hod	3,000	2,63	7,89	0,000
3	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť	deň	1,000	1,74	1,74	0,000
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	15,02	16,52	0,000
5	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	3,839	9,38	36,01	0,000
6	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,679	11,26	86,47	0,000
7	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,839	0,57	2,19	0,000
8	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	7,679	12,94	99,37	0,000
9	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	3,839	0,73	2,80	0,000
10	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	124,601	3,89	484,70	0,000
11	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	207,669	6,80	1 412,15	0,000
12	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	103,835	0,33	34,27	0,000
13	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	83,068	27,23	2 261,94	0,000
14	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	41,534	0,87	36,13	0,000
15	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m, fakturovať skutočnosť	m2	423,864	2,62	1 110,52	11,952
16	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	423,864	1,40	593,41	0,000
17	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	27,840	1,81	50,39	0,000
18	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	27,840	0,51	14,20	0,000
19	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	11,518	0,99	11,40	0,000
20	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	102,666	2,78	285,41	0,000
21	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	102,666	4,19	430,17	0,000
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	102,666	0,78	80,08	0,000
23	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	331,869	2,58	856,22	0,000
24	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	69,670	10,72	746,86	0,000
25	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800	16,54	13,23	0,000
26	180401213	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	50,400	0,54	27,22	0,000
27	0057211100	Travové semeno	kg	1,557	7,67	11,94	0,000
28	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	600,000	0,42	252,00	0,000
29	181301101	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	600,000	0,92	552,00	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					931,76	50,665
30	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	26,796	31,46	843,00	50,665
31	452111111	Osadenie bet. dielca, opor bloky pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	6,000	1,28	7,68	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2	3	4	5	6	7	8
32 452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr C 8/10	m3	0,702	104,06	73,05	0,000
33 452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,990	8,11	8,03	0,000
5	Komunikácie				66,25	0,000
34 566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	2,178	30,42	66,25	0,000
8	Rúrové vedenie				7 260,72	0,000
35 852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanálii, šachte DN 80	ks	8,000	14,67	117,36	0,000
36 5525870200	Tvarovky s pružným spojom hrdlová s hrdlovou odčkou B D 100/80 mm	ks	1,010	108,33	109,41	0,000
37 2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	3,030	3,24	9,82	0,000
38 5524507300	Rúry a tvarovky Plasmont - Liatinové koleno prírubové pátkové "N" DN 80	ks	2,020	64,69	130,67	0,000
39 5524509600	Rúry a tvarovky Plasmont - Liatinová zaslepovacia príruha "X" DN 80	ks	1,010	22,45	22,67	0,000
40 5524504400	Rúry a tvarovky Plasmont - Liatinová príruvú tvarovka "FF" DN 80/200	ks	2,020	52,80	106,66	0,000
41 871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	3,600	0,10	0,36	0,000
42 2861121100	Rúry PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0mm nav	m	3,672	1,29	4,74	0,000
43 871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	240,000	0,87	208,80	0,000
44 2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	244,800	5,32	1 302,34	0,000
45 879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	9,13	9,13	0,000
46 891153111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 20	ks	2,000	3,98	7,96	0,000
47 5510900431	Spätňý ventil, PN 16, DN 20 Herz obj.č.1262201	ks	1,000	4,29	4,29	0,000
48 42255109004 22	Filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 20 obj.č.1266202	ks	1,000	4,96	4,96	0,000
49 891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	4,32	4,32	0,000
50 5511084600	Ventil priamy KE 181 A 1"	ks	1,010	33,60	33,94	0,000
51 891184121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 40	ks	1,000	7,25	7,25	0,000
52 5512744600	Kompenzátor osový pre dilatáciu potrubia V 4720 1/2"	ks	1,000	30,60	30,60	0,000
53 891215321	Montáž spätnej klapky DN 20	ks	3,000	7,05	21,15	0,000
54 2863201600	AQUAPLAST sanitárna technika spätňý ventil 20	ks	1,010	1,15	1,16	0,000
55 4229126130	Zemná súprava teleskopická. RD=2,0-2,50 m DN 50-100	ks	1,010	53,57	54,11	0,000
56 891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	17,22	17,22	0,000
57 4222520209	Posúvač domovej prípojky Hawle DN 1"-32	ks	1,010	77,04	77,81	0,000
58 4222490700	Posúvače NA PITNú VODU PN 10, D 80 mm	ks	1,000	292,86	292,86	0,000
59 891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	20,57	41,14	0,000
60 4227365037	Hydranty Hawle Nadzemný hydrant EURO 2000 DN 80 2B RD1.50	ks	2,020	1 115,37	2 253,05	0,000
61 891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	33,42	33,42	0,000
62 2861635200	FRIALEN teleskopická zemná súprava pre DAV BS, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	1,010	36,21	36,57	0,000
63 3199105124	HAWLE Vodárenské armatúry MMA-kus "Systém 2000" D 110-80	ks	1,010	182,94	184,77	0,000
64 5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,010	13,84	13,98	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2	3	4	5	6	7	8
55	4227510300 Navráťacie pásy H 506 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 80 G1", 1 1/4"	ks	1,010	83,91	84,75	0,000
66	4229126155 Zemná súprava teleskopická RD=2.0-2.50 m DN 3/4"-2"	ks	1,010	34,66	35,01	0,000
67	892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	3,600	1,99	7,16	0,000
68	892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	243,600	0,44	107,18	0,000
69	892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	240,000	3,23	775,20	0,000
70	892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	149,82	299,64	0,000
71	893810133 Osadenie a dodávka vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	533,08	533,08	0,000
72	899102111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,62	17,62	0,000
73	5524303000 Poklop fahky štvorcový s rámom 600 x 600	Kus	1,000	73,45	73,45	0,000
74	899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	12,90	12,90	0,000
75	899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	16,90	16,90	0,000
76	5524218200 Poklop posúvačový do dlažby	kus	1,000	20,75	20,75	0,000
77	5534644200 Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	1,010	1,42	1,43	0,000
78	899713111 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	5,83	5,83	0,000
79	899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	249,600	0,51	127,30	0,000
99	Presun hmôt HSV				280,09	0,000
80	998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	58,352	4,80	280,09	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV				108,80	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				44,65	0,000
81	722263414 Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	8,11	8,11	0,000
82	3882122500 Vodomer vm3-5 3/4	kus	1,000	36,54	36,54	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové				56,27	0,000
83	767833100 Montáž rebrikov do múruva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,800	6,16	17,25	0,000
84	3118630200 Rebrík L 40x40x5 dl 3000 mm	Kus	1,000	20,62	20,62	0,000
85	767833291 Príplatok k cene za montáž rebriku na oceľovú konštrukciu	m	1,000	1,80	1,80	0,000
86	3118424800 Konzola stenová OEG348422 L300MM PNE348401-16	Kus	4,000	4,15	16,60	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery				7,88	0,000
87	783212100 Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	1,840	2,75	5,06	0,000
88	783216100 Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný	m2	1,840	1,53	2,82	0,000
M	Práce a dodávky M				742,92	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				742,92	0,000
89	460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	243,600	0,28	68,21	0,000
90	1561515600 Vodič FeZn D 12 mm	m	289,275	0,68	196,71	0,000
91	2830001000 Fólia nodra v kg 330x1.2	KG	200,000	2,39	478,00	0,000
Celkom					18 926,69	62,617

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Ekodvor v obci Bystré**
 Názov objektu: **: SO-08.2, Odberné elektrické zariadenie - Bystré - Ekodvor**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Bystré**

Objednávateľ: **Obec Bystré**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**

IČO:
 IČ DPH:

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa: **02.07.2014**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	2 813,55	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	1 183,89			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 997,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Bardejovská 13
 080 06 LUBOTICE

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	3 997,44
24 DPH 20,00 % z 3 997,44	799,49
25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 796,93

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Objekt: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: : SO-08.2, Odborné elektrické zariadenie - Bystré - Ekodvor

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						3 997,44	0,000
210 Montáž						1 202,39	0,000
1	010044	Rúrka FXP32 pevne uložená	m	5,000	0,87	4,35	0,000
2	901045	Kábel AYKY-J 4x16mm ² , pevne uložený	m	210,000	1,11	233,10	0,000
3	810053	Kábel CYKY-J 2x1,5mm ² pevne uložený	m	190,000	0,80	152,00	0,000
4	950201	Príplatok na zaťah. káblov do tvár. trás, váha káblu do 0,75kg	m	50,000	0,18	9,00	0,000
5	100001	Ukončenie vodičov do 2,5mm ²	ks	4,000	0,47	1,88	0,000
6	100003	Dtto, ale do 16mm ²	ks	16,000	0,70	11,20	0,000
7	100252	Ukončenie celoplast. káblov zmršťovacou záklopkou do 4x16mm ²	ks	4,000	6,27	25,08	0,000
8	190002	Montáž rozvádzača "RE"	ks	1,000	7,48	7,48	0,000
9	220022	Drôt FeZn O10mm - v zemi	m	20,000	1,03	20,60	0,000
10	p.c	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	hod	10,000	14,25	142,50	0,000
11	p.c	Porealizačné zameranie	príp	1,000	332,50	332,50	0,000
12	p.c	Komplexné vyskúšanie	hod	5,000	11,40	57,00	0,000
13	p.c	Naviac práce	hod	17,000	11,40	193,80	0,000
14		PPV	%	1,000	11,90	11,90	0,000
21-D Dodávky-Nosný materiál						1 183,89	0,000
15	p.c.	Rúrka FXP32	m	5,000	0,76	3,80	0,000
16	p.c.	Chránička KSX-PEG50	m	20,000	1,35	27,00	0,000
17	p.c.	Fólia PVC š.33cm	m	190,000	0,13	24,70	0,000
18	p.c.	Kábel CYKY-J 2x1,5mm ²	m	190,000	0,45	85,50	0,000
19	p.c.	Kábel AYKY-J 4x16mm ²	m	210,000	1,52	319,20	0,000
20	p.c.	Rozvádzač "RE" - HASMA typ "RE 1.0 F403 25A P2"	ks	1,000	220,20	220,20	0,000
21	p.c.	Rozdeľovacia hlava "Raychem" 502K033/S	ks	4,000	9,40	37,60	0,000
22	p.c.	Drôt FeZn O10mm	kg	13,200	1,35	17,82	0,000
23	p.c.	Krycia doska "KAD250"	ks	170,000	1,69	287,30	0,000
24	p.c.	Piesok kopaný fr. 0-1	m ³	4,550	9,45	43,00	0,000
25	p.c.	Betónová zmes Tr. B105(0)	m ³	1,000	77,67	77,67	0,000
Nosný materiál							
26	Pol2	Podružný materiál	%	3,000	4,80	14,40	0,000
27		Ztratné	%	5,000	5,14	25,70	0,000
Cena bez DPH							
460 Zemné práce						1 611,16	0,000
28	010024	Vytýčenie kab. vedenia	km	0,190	62,26	11,83	0,000
29	120061	Odvoz zeminy	m ³	1,000	12,83	12,83	0,000
30	200153	Výkop ryhy 35x70cm, zem. 3. tr.	m	170,000	3,01	511,70	0,000
31	200303	Dtto, ale 50x120cm	m	20,000	6,36	127,20	0,000
32	490012	Výstražná fólia PVC š. 33cm	m	190,000	0,25	47,50	0,000
33	510021	Zr. pieskového lôžka hr.10cm, kr. doska "KAD250" v smere káblu	m	170,000	0,98	166,60	0,000
34	510021	Priestup z PVC rúr sv. 10,5cm	m	20,000	0,57	11,40	0,000
35	560153	Zához ryhy 35x70cm, zem. 3. tr.	m	170,000	1,17	198,90	0,000
36	560303	Dtto, ale 50x120cm	m	20,000	2,65	53,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	620013	Provizórna úprava terénu po záhoze	m2	180,000	1,08	194,40	0,000
38	650016	Podkladný betón Hr. 10cm	m3	1,000	23,86	23,86	0,000
39	p.c.	Naviac práce	hod	17,000	14,82	251,94	0,000

Montáž

Celkom

3 997,44

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ekodvor v obci Bystré	JKSO	
Názov objektu	: SO-08.3, Vonkajšie osvetlenie - Bystré - Ekodvor	EČO	
Objednávateľ	Obec Bystré	Miesto	Bystré
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	02.07.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 4 032,22	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 3 719,24	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 751,46	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>05.03.2015 _____</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>5.3.2015 _____</p> <p style="text-align: center;">C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 LUBOTICE - 5 -</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 7 751,46</p> <p>24 DPH 20,00 % z 7 751,46 1 550,29</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 301,75</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kľzavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie +- 0,00</p>
---	--

ROZPOČET

Stavba: Ekodvor v obci Bystré

Objekt: : SO-08.3, Vonkajšie osvetlenie - Bystré - Ekodvor

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Bystré

Spracoval:

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Dátum: 2. 7. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M						7 751,46	0,000
210 Montáž - Vonkajšie osvetlenie						1 095,96	0,000
1	010044	Rúrka FXP32, pevne uložená	m	15,000	0,87	13,05	0,000
2	810046	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ² , pevne uložený	m	42,000	0,80	33,60	0,000
3	810017	Kábel CYKY-J 5x4mm ² , voľne uložený	m	160,000	0,83	132,80	0,000
4	950201	Príplatok na zař. káblov do tvár. trás, váha káblu do 0,75kg	m	175,000	0,18	31,50	0,000
5	100001	Ukončenie vodičov do 2,5mm ²	ks	18,000	0,47	8,46	0,000
6	100002	Dto, ale do 6mm ²	ks	60,000	0,51	30,60	0,000
7	100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou do 5x10mm ²	ks	12,000	3,76	45,12	0,000
8	202015	Svietidlo výbojkové typ 4443270 - 1xSHC 70W, IP64/IP23, 230V, 50Hz	ks	6,000	8,95	53,70	0,000
9	110501	Spínač vačkový S16JP, IP54	ks	1,000	5,45	5,45	0,000
10	204002	Stožiar oceľový kužeľový "STK 60/70/3"	ks	6,000	13,95	83,70	0,000
11	204201	Elektrovýzbroj stožiarov pre 1 okruh	ks	6,000	11,71	70,26	0,000
12	220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu - drôt FeZn O10mm	m	12,000	1,28	15,36	0,000
13	220021	Uzemňovacie vedenie v zemi - pás FeZn 30x4mm	m	124,000	0,66	81,84	0,000
14	220301	Svorka SR03	ks	6,000	2,17	13,02	0,000
15	220302	Svorka SJ01	ks	1,000	3,08	3,08	0,000
16	220361	Zemniaca tyč ZT, l=2m	ks	1,000	12,59	12,59	0,000
17	p.c.	Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia	hod	10,000	14,82	148,20	0,000
18	p.c.	Komplexné vyskúšanie	hod	5,000	11,63	58,15	0,000
19	p.c.	Naviac práce	hod	17,000	14,39	244,63	0,000
20		PPV	%	1,000	10,85	10,85	0,000

Nosný materiál - Vonkajšie osvetlenie

4 032,22 **0,000**

21	p.c.	Rúrka FXP32	m	15,000	0,76	11,40	0,000
22	p.c.	Chránička KSX-PEG50	m	124,000	1,35	167,40	0,000
23	p.c.	Kábel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	42,000	0,53	22,26	0,000
24	p.c.	Kábel CYKY-J 5x4mm ²	m	160,000	2,06	329,60	0,000
25	p.c.	Fólia PVC š. 33cm	m	124,000	0,13	16,12	0,000
26	p.c.	Drôt FeZn O10mm	kg	7,920	1,35	10,69	0,000
27	p.c.	Pás FeZn 30x4mm	kg	124,000	1,35	167,40	0,000
28	p.c.	Stožiar oceľový kužeľový "STK 60/70/3"	ks	6,000	279,50	1 677,00	0,000
29	p.c.	Sv. výbojkové typ 4443270-1xSHC 70W, IP64/IP23, 230V, 50Hz + zdroj	ks	6,000	102,45	614,70	0,000
30	p.c.	Elektrovýzbroj stožiarov pre 1 okruh	ks	6,000	17,88	107,28	0,000
31	p.c.	Spínač vačkový S16JP, IP54	ks	1,000	19,22	19,22	0,000
32	p.c.	Rozdeľovacia hlava S02K033	ks	12,000	9,98	119,76	0,000
33	p.c.	Svorka SR03	ks	6,000	1,13	6,78	0,000
34	p.c.	Svorka SJ01	ks	1,000	1,24	1,24	0,000
35	p.c.	Zemniaca tyč ZT, l=2m	ks	1,000	17,36	17,36	0,000
36	p.c.	Betónová zmes tr. B105 (0)	m ³	7,880	76,12	599,83	0,000
37		Podružný materiál	%	3,000	25,11	75,33	0,000
38		Ztratiné	%	5,000	13,77	68,85	0,000

Cena bez DPH

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

460 Zemné práce

2 623,28

0,000

39	010024	Vytýčenie káblového vedenia "VO"	km	0,124	62,26	7,72	0,000
40	050603	Výkop jám pre stožiare "VO"	m3	2,100	25,62	53,80	0,000
41	100022	Púzdrový základ pre stožiar "VO" - 250x800mm	ks	6,000	109,37	656,22	0,000
42	080001	Betónový základ pre stožiar "VO"	m3	1,680	78,55	131,96	0,000
43	120061	Odvoz zeminy	m3	2,100	12,83	26,94	0,000
44	200303	Výkop ryhy 350x120cm, zem. 3. tr.	m	124,000	6,36	788,64	0,000
45	490012	Výstražná fólia PVC š. 33cm	m	124,000	0,25	31,00	0,000
46	510021	Priestup z PVC rúr sv. do 10,5cm	m	124,000	0,58	71,92	0,000
47	560303	Zához ryhy 50x120cm, zem. 3. tr.	m	124,000	2,65	328,60	0,000
48	620013	Provizórna úprava terénu po záhoze	m2	124,000	1,08	133,92	0,000
49	650016	Podkladný betón Hr. 10cm	m3	6,200	23,86	147,93	0,000
50	p.c.	Naviac práce	hod	17,000	14,39	244,63	0,000

Celkom

7 751,46

0,000

Harmonogram stavebných prác

B14101cp-EA	Ekodvor v obci Bystré	apríl 15	máj 15	jún 15	júl 15	august 15	september 15
01	SO - 01 - Prístrešok			↔	↔	↔	
02	SO - 02: Spevnené a manipulačné plochy				↔	↔	
04	SO - 04: Budova garáže so zázemím		↔	↔			
05	SO - 05: Oplotenie	↔	↔				
06	SO 06 Kanalizačná prípojka	↔	↔				
07	SO 07 Vodovodná prípojka	↔	↔				
08.2	: SO-08.2, Odborné elektrické zariadenie - Bystré - Ekodvor	↔	↔				
08.3	: SO-08.3, Vonkajšie osvetlenie - Bystré - Ekodvor		↔	↔			