

ZMLUVA O DIELO č. 03/07/2019
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ Obec Bystré

Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
IČO: 00332275
DIČ: 2020640886
IČ DPH: Nie sme plátcami DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK65 0200 0000 0000 1932 2632
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www.bystre.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	TIMEO, s. r. o.
Sídlo:	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca:	Jozef Vitovič, konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Jozef Vitovič, konateľ
vo veciach technických:	Jozef Vitovič, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	5068005708/0900
IBAN:	SK62 0900 0000 0050 6800 5708
IČO:	46 946 039
DIČ:	2023683112
IČO DPH:	SK2023683112
Telefón:	0903 906 766
Fax:	-----
E – mail:	vitovicjozef@gmail.com

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 27280/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Kompostáreň v obci Bystré“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Kompostáreň v obci Bystré**:
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPKZP-PO1-SC111-2017-32.



Operačný program Kvalita životného prostredia.

Zameranie:

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie **Kompostáreň v obci Bystré**
 - d) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - e) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Termín ukončenia: **do 120 dní odo dňa začatia**



Obec Bystré
Kompostáreň v obci Bystré
Zmluva o dielo č. 03/07/2019

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **7 pracovných dní** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Bystré, KN - C č. 1283/17.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 130 635,89 eur
DPH 20 % 26 127,18 eur
Celková cena diela 156 763,07 eur
Slovom: **jednostopäťdesiatšesťtisícosemstošesťdesiattri eur a 07/100.**
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. I tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.



6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzдания diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané

Obec Bystre
Kompostáren v obci Bystre
Zmluva o dielo č. 03/072019



len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinnosti zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 6. Zhotoviteľ v prílohe č. 6 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.13 Každý subdodávateľ je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu. Ak sa zmení subdodávateľ, aj ten musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópii.

8.14 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.15 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.16 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.16.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.16.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby zmluve bude zachovaná ich jednotková cena

- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
- priamy materiál
 - priame mzdy
 - Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
 - Výrobná réžia zo základne 2 + 3
 - Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
 - Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
 - Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
- Jednotková cena spolu:
- Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
- Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
- Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
- Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
- výrobná réžia HSV9.....%
 - výrobná réžia PSV9.....%
 - správna réžia HSV5.....%
 - PSV.....4.....%
 - VRN.....5.....%
 - Kompletizačná prirážka1.....%
 - zisk.....3.....%

8.16.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.16.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.16.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.16.6 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.16.7 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu.

nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.

- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
 - č. 4 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy
 - č. 5 Zoznam subdodávateľov

V Lipanoch, dňa 23.07.2019

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 OIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

zhotoviteľ
Jozef Vitovič
konateľ

31 07 2019

V Bystrom, dňa

objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce Bystre



PRÍLOHA Č. 5 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
-----	-----	-----

V Lipanoch, dňa/23.07.2019

TIMEO, s.r.o.
 Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
 IČO: 46 946 039 DIČ: 2023688112
 IČ DPH: SK2023688112
 zhotoviteľ
 Jozef Vitovič
 konateľ

31 07 2019
 V Bystrom, dňa



SÚHRNNÝ LIST

Kód:
Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Bystré
Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 1.7.2019

IČO:
IČO DPH:
IČO: 46 946 039
IČO DPH: SK2023683112

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov				130 635,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				130 635,89
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	130 635,89	26 127,18
Cena s DPH		v	EUR	156 763,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

TIMEO, s.r.o.
Dubovická rovňa 674/15, 062 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Miesto:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		130 635,89	156 763,07
1	SO 01.1 Kompostovacia plocha	36 112,52	43 335,02
2	SO 01.2 Akumulačná nádrž	6 124,98	7 349,98
3	SO 01.3 Kanalizačná prípojka	600,46	720,55
4	SO 01.4 Manipulačná plocha	34 184,05	41 020,86
5	SO 02 Pristrešok	28 475,91	34 171,09
6	SO 03 Unimobunka - kancelária	6 813,59	8 176,31
7	SO 04 Oplotenie	13 923,81	16 708,57
8	SO 05 Vonkajšie osvetlenie	4 400,57	5 280,68
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		130 635,89	156 763,07



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré
Objekt: 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Bystré

Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 01.07.2019

IČO:
IČO DPH:

IČO: 46946039
IČO DPH: SK2023683112

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				36 112,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				36 112,52
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	36 112,52	7 222,50
Cena s DPH		v	EUR	43 335,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



Pečiatka

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha

Miesto:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	36 112,52
HSV - Práce a dodávky HSV	32 458,15
1 - Zemné práce	13 615,39
2 - Zakladanie	68,67
4 - Vodorovné konštrukcie	1 555,02
5 - Komunikácie	9 597,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 577,73
99 - Presun hmôt HSV	1 043,94
PSV - Práce a dodávky PSV	3 654,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 654,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 112,52



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 112,52
HSV - Práce a dodávky HSV							32 458,15
1 - Zemné práce							13 615,39
1	K	131201101	Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina)	m3	369,740	6,07	2 244,32
2	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	11,232	16,69	187,46
3	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,616	4,72	26,51
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	369,740	0,76	281,00
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	369,740	0,91	336,46
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	369,740	2,35	868,89
7	K	162501102d	Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m	m3	174,660	2,35	410,45
8	M	5833725100	Zahliňený štrkopiesok pre zášpy	m3	174,660	10,62	1 854,89
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 697,400	0,24	887,38
10	K	171101104	Uloženie sypaniny s rozhrnutím a zhutnením	m3	208,428	1,43	298,05
11	M	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	m3	208,428	16,52	3 443,23
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	369,740	0,43	158,99
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	369,740	7,08	2 617,76
2 - Zakladanie							68,67
14	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	528,200	0,13	68,67
4 - Vodorovné konštrukcie							1 555,02
15	K	461991111	Zhotovenie ochran. opevnenia dna z geotextílie, fólie alebo sieťoviny	m2	1 056,400	0,86	908,50
16	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	1 077,528	0,60	646,52
5 - Komunikácie							9 597,40
17	K	565121111	Asfalto betón AB III s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	528,200	4,96	2 619,87
18	K	567124118	Podklad z podkladového betónu tr. C 30/37 hr. 150 mm	m2	528,200	11,19	5 910,56
19	K	531362423	Výstuž zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	528,200	1,74	919,07
20	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu	m2	528,200	0,28	147,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 577,73



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	916561111	Osadenie chodnikového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	93,600	3,02	282,67
22	M	592170001800	Obrubník ABO 11/15 dl. 1000mm	ks	95,950	1,47	141,05
23	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,808	21,22	59,59
24	K	9197231	Dilatačné škáry vytvorené v betónovom kryte	m	440,000	2,15	946,00
25	K	919723212	Dilatačné škáry - zaliatie škár za tepla asf. zálievkou	m	440,000	1,67	734,80
26	K	935114643	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu BGZ vnútornej šírky 300 mm	m	24,500	12,09	296,21
28	M	592270035700	Odvodňovací žlab BGZ-S SV G NW 300, dĺžky 1 m, výšky 395 mm, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	15,500	81,14	1 257,67
29	M	592270035900	Odvodňovací žlab pre vysokú záťaž BGZ-S SV 300 - 400/615-1000, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	m	8,000	104,45	835,60
30	M	592270018500	Mrtežkový rošt s pozdĺžnymi rebromi BGZ - S, liatinový pre zaťaženie 600 kN, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	m	24,500	63,72	1 561,14
31	K	935114694	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žlabu vnútornej šírky 300 mm	ks	2,000	19,47	38,94
32	M	592270008800	Kalový kôš k vpustu NW 300/400, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt	ks	2,000	22,61	45,22
33	M	592270018900	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebromi BG-SV NW 300, lxšxh 500x347x25 mm, rozmer štrbiny MW 25x14 mm, trieda E 600, s rýchlouzáverom, liatina, pre žlaby s ochrannou hranou, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	2,000	61,18	122,36
34	M	592270037200	Vpust BG, BGZ-S SV 300 vpust' dvojdielná s presuvkou s lapačom nečistôt, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	2,000	59,12	118,24
35	M	592270037300	Vpust BGZ-S SV G NW 300, vrchný diel, betónový, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	2,000	69,12	138,24
99 - Presun hmôt HSV							1 043,94
36	K	99822511	Presun hmôt	t	710,166	1,47	1 043,94
PSV - Práce a dodávky PSV							3 654,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							3 654,37
37	K	711131103	Zhotovenie izolácie, separačná fólia na sucho - spoje prelepiť páskou	m2	528,200	0,09	47,54
38	M	693110000603	Separčná PE fólia hr. 0,1mm	m2	533,482	0,59	314,75
39	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti vode fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	528,200	2,01	1 061,68
40	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, resp. ekvivalent alebo lepší	m2	607,430	3,57	2 168,53
41	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	x	41,120	1,50	61,87



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré
Objekt: 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Bystré
Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

KS:
Dátum: 01.07.2019
IČO:
IČO DPH:
IČO: 46946039
IČO DPH: SK2023683112
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 124,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 124,98
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 124,98	1 225,00
Cena s DPH		v	EUR	7 349,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



Pečiatka

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž

Miesto:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré

Projektant:

Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 124,98
HSV - Práce a dodávky HSV	6 124,98
1 - Zemné práce	2 587,49
2 - Zakladanie	217,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	59,03
8 - Rúrové vedenie	3 196,93
99 - Presun hmôt HSV	63,58
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 124,98



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 124,98
HSV - Práce a dodávky HSV							6 124,98
1 - Zemné práce							2 587,49
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	113,850	6,07	691,07
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	m ³	56,925	0,50	28,46
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	113,850	0,76	86,53
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	79,900	0,91	72,71
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	79,900	2,35	187,77
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m ³	79,900	0,43	34,36
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,900	11,80	942,82
8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	41,700	13,04	543,77
2 - Zakladanie							217,95
9	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m ²	33,950	0,13	4,41
10	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	3,188	53,65	171,04
11	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	21,250	2,00	42,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							59,03
12	K	631571004	Zhutnené štrkové lôžko fr. 0-16	m ³	2,175	27,14	59,03
B - Rúrové vedenie							3 196,93
13	K	871366008	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 250	m	0,400	0,53	0,21
14	M	286110007900	Rúra kanalizačná PVC-U DN 250	m	0,400	8,68	3,47
15	K	894101117	Osadenie akumulačnej nádrže plastovej 12 m ³	ks	2,000	33,63	67,26
16	M	286340000500	Akumulačná nádrž 12 m ³ plastová, vrátane vstupného kamína v=450mm a poklopu DN 600	ks	2,000	1 416,05	2 832,10
17	K	899623150s	Obetánovanie nádrže betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m ³	4,200	56,64	237,89
18	K	873362422	Výstuž zo zväz. siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	28,000	2,00	56,00
99 - Presun hmôt HSV							63,58
19	K	99827610	Presun hmôt	t	23,903	2,66	63,58



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáren v obci Bystré
Objekt: 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Bystré

Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 01.07.2019

IČO:
IČO DPH:
IČO: 46946039
IČO DPH: SK2023683112

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				600,46
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				600,46
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	600,46	120,09
Cena s DPH		v	EUR	720,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	600,46
HSV - Práce a dodávky HSV	600,46
1 - Zemné práce	225,76
4 - Vodorovné konštrukcie	67,86
8 - Rúrové vedenie	178,56
99 - Presun hmôt HSV	128,28
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	600,46



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 3 - SO 01.3 Kanalizačná pripojka

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,46
HSV - Práce a dodávky HSV							600,46
1 - Zemné práce							225,76
1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	8,592	16,69	143,40
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	4,296	4,73	20,32
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	8,592	0,76	6,53
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	5,370	1,95	10,47
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	3,222	13,98	45,04
4 - Vodorovné konštrukcie							67,86
6	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	3,222	21,06	67,86
8 - Rúrové vedenie							178,56
7	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 200	m	26,850	0,48	12,89
8	M	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 200	m	26,850	5,14	138,01
9	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	26,850	1,03	27,66
99 - Presun hmôt HSV							128,28
10	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,415	17,30	128,28



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáren v obci Bystré
Objekt: 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Bystré

Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 01.07.2019

IČO:
IČO DPH:

IČO: 46946039
IČO DPH: SK2023683112

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				34 184,05
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				34 184,05
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 184,05	6 836,81
Cena s DPH		Y	EUR	41 020,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

31 07 2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	34 184,05
HSV - Práce a dodávky HSV	34 184,05
1 - Zemné práce	19 563,92
2 - Zakladanie	92,31
5 - Komunikácie	12 347,60
8 - Rúrové vedenie	99,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	854,95
99 - Presun hmôt HSV	1 225,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 184,05



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 4 - SO 01.4 Manipulačná plocha

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 184,05
HSV - Práce a dodávky HSV							34 184,05
1 - Zemné práce							19 563,92
1	K	131201101	Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina)	m3	572,826	6,07	3 477,05
2	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	7,704	16,69	128,58
3	K	132201109	Priplatok k cene za kopivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,850	4,73	18,21
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	572,826	0,76	435,35
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	572,826	0,91	521,27
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	572,826	2,35	1 346,14
7	K	162501102d	Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m	m3	213,012	2,35	500,58
8	M	5833725100	Zahliňený štrkopiesok pre zásypy	m3	213,012	10,63	2 264,32
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 728,260	0,24	1 374,78
10	K	171101104	Uloženie sypaniny s rozhrnutím a zhutnením	m3	248,514	1,43	355,38
11	M	583310003900	Štrkopiesok (frakcia 16-32 mm)	m3	248,514	16,52	4 105,45
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	572,826	0,43	246,32
13	K	171209002	Paplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	572,826	7,08	4 055,61
14	K	180402111	Založenie trávnik v rovine do 1:5	m2	445,200	0,42	186,98
15	M	005720001400	Osiva tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,757	4,10	56,40
16	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	445,200	0,75	333,90
17	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	m3	44,520	3,54	157,60
2 - Zakladanie							92,31
18	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	710,040	0,13	92,31
5 - Komunikácie							12 347,60
19	K	565121111	Asfaltobetón AB III s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	710,040	4,96	3 521,80
20	K	565172111	Výrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom OK II hr. 100 mm	m2	710,040	12,43	8 825,80
8 - Rúrové vedenie							99,92
21	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovinná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	13,46	26,92
22	K	894401117	Podbetonovanie - uprava výšky poklopov šacht na úroveň asf. spevnenej plochy	ks	2,000	17,70	35,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	8944D1111	Demontáž betónového dieťa pre šachty, rovná alebo prechodová skruž T85	ks	2,000	8,85	17,70
24	K	8991D1111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	5,29	10,58
25	K	8991D1111	Demontáž poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	4,66	9,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							854,95
26	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,926	21,22	40,87
27	K	916561111	Osadenie chodníkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	64,200	3,02	193,88
28	M	592170001800	Obrubník ABO 1/15 dl. 1000mm	ks	65,812	1,47	96,74
29	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop, tvárnic šírky do 500 mm	m	60,500	2,37	143,39
30	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 1-50, rozmer 600x500x100 mm	ks	122,210	3,11	380,07
99 - Presun hmôt HSV							1 225,35
31	K	99822511	Presun hmôt	t	833,571	1,47	1 225,35



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 5 - SO 02 Prístrešok

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ:

Obec Bystré

IČO:

IČO DPH

Zhotoviteľ:

TIMEO, s. r. o.

IČO: 46946039

IČO DPH SK2023683112

Projektant:

IČO:

IČO DPH

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

28 475,91

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

28 475,91

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

28 475,91

5 695,18

Cena s DPH

v EUR

34 171,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



TIMEO, s.r.o.
Dubovická rovaň 674/15, 082 71 Lúpany
IČO: 46946039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 5 - SO 02 Pristrešok

Miesto:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	28 475,91
HSV - Práce a dodávky HSV	13 183,89
1 - Zemné práce	5 956,09
2 - Zakladanie	1 513,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 759,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	175,84
99 - Presun hmôt HSV	778,52
PSV - Práce a dodávky PSV	13 319,10
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 282,92
764 - Konštrukcie klampiarske	955,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 026,94
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	54,00
M - Práce a dodávky M	1 972,92
21-B - Bleskozvod	577,40
21-M - Elektroinštalácia	1 395,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 475,91



ZADANIE

Stavba: Kompostáreni v obci Bystre

Objekt: 5 - SO 02 Pristrešok

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystre Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 475,91
HSV - Práce a dodávky HSV							13 183,89
1 - Zemné práce							5 956,09
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	6,760	6,07	41,03
2	K	131201101.1	Výkop - odstránenie navážky (komunal odpad a zemina)	m ³	134,064	5,90	790,98
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m ³	3,380	0,50	1,69
4	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	9,310	16,69	155,38
5	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	4,655	4,73	22,02
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	16,070	0,76	12,21
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	134,064	0,91	122,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 211,760	2,35	2 847,64
9	K	162501102d	Dovoz štrkovitej zeminy zo vzdialenosti do 3000 m	m ³	111,720	2,35	262,54
10	M	5833725100	Zahlinený štrkopiesok pre zásypy	m ³	111,720	6,21	693,78
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m ³	134,064	0,43	57,65
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	134,064	7,08	949,17
2 - Zakladanie							1 513,88
13	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m ²	111,720	0,13	14,52
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	9,310	52,87	492,22
15	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie dielce	m ²	74,480	7,20	536,26
16	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie dielce	m ²	74,480	1,53	113,95
17	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m ³	6,760	52,80	356,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							4 759,56
18	K	631315611	Podkladný betón z betónu prostého (m ³) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	21,126	65,18	1 376,99
19	K	631316024	Odkvapový chodník z betónu C 30/37 hr. 140-150mm	m ³	2,614	123,90	323,87
20	K	631316027	Betónová pancirová podlaha (protišmykový povrch), betón C 30/37, hr. 100 mm	m ³	14,274	123,90	1 768,55
21	K	631362421	Výstuž podklad. betónu zo sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	142,740	2,87	409,66



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	631362422	Výstuž betónovej podlahy zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	142,740	2,00	285,48
23	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	21,411	27,79	595,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							175,84
24	K	9197231	Dilatačné škáry vytvorené v betónovom kryte	m	30,500	1,51	46,06
25	K	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	15,000	2,37	35,55
26	M	592270000100	Tvárnica priekopová a meľtoradná, doska obkladavá betónová TBM 1-50, rozmer 600x500x100 mm	ks	30,300	3,11	94,23
99 - Presun hmôt HSV							778,52
27	K	99802201	Presun hmôt	t	292,677	2,66	778,52
PSV - Práce a dodávky PSV							13 319,10
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							1 282,92
28	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	285,480	0,25	71,37
29	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	328,302	0,60	196,98
30	K	711131103	Zhotovenie izolácie, separačná fólia na suchu	m2	285,480	0,09	25,69
31	M	283230007500	Oddeľovacia - separačná fólia hr. 0,1mm 2x	m2	328,302	0,30	98,49
32	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	142,740	1,99	284,05
33	M	283220000333	Izolácia proti ranným produktom - HD PE fólia hr. 1,5mm (zvárané spoje)	m2	164,151	3,54	581,09
34	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	ks	16,782	1,50	25,25
764 - Konštrukcie klampiarske							955,24
35	K	764350421	Zachytávač snehu z pozink. lakoplast. plechu - K5	m	26,800	10,03	268,80
36	K	764350426	Hrebenáč s PE utesnením vlny z pozink. lakoplast. plechu - K6	m	13,420	7,38	99,04
37	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K2	m	26,900	15,03	404,31
38	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K3	ks	2,000	13,20	26,40
39	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K4	m	10,500	13,67	143,54
40	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	ks	12,047	1,09	13,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							11 026,94
41	K	767113115	D+M oceľové okno 1200x1500mm, výplň presvetľovací trapézový profil skloisminátový, farba mliečaná - Z1	ks	3,000	191,16	573,48
42	K	767113116	D+M oceľové dvere plné 1000x1970mm, výplň lakoplastovaný plech, farba sivá, vrátane zárubne UE 80 - Z2	ks	1,000	337,74	337,74
43	K	767331420	Lemovanie z lakoplast. plechu, okolo dveri r.š. 100 mm - Z4	m	28,600	7,08	202,49
44	K	767331422	Lemovanie z lakoplast. plechu, styku steny so strechou r.š. 125 mm - Z5	m	42,500	9,44	401,20
45	K	767331423	Uzatvárací profil vln trapezu 40mm	m	42,500	3,54	150,45
46	K	767421115	Montáž opláštenia Trapez plechom oceľová konštrukcia - strecha a steny	m2	350,000	6,72	2 352,00
47	M	138310000900	Plech trapezový T-35, hr. 0,63 mm, Lakoplast - strecha a steny	m2	350,000	4,91	1 718,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	767652230	Montáž vrat otočných, nšadených do oceľovej konštrukcie, s plošou nad 9 do 13 m ²	ks	2,000	119,14	238,28
49	M	553410061004	Vráta oceľové dvojkriдловé 3590x4090	ks	2,000	365,80	731,60
50	K	767995111	Montáž oceľových nosných konštrukcií - bez väzníkov	kg	2 462,400	0,50	1 231,20
51	M	553850000202	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - nosné konštrukcie vr. náteru - výroba a dodávka	t	2,463	486,16	1 197,41
52	K	767995114	Montáž oceľových väzníkov rozponu do 12 m	kg	1 823,000	0,50	911,50
53	M	553850000201	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - väzníky Dodávka vr. náteru	t	1,823	486,16	886,27
54	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	z	178,569	0,53	94,82
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							54,00
55	K	769035015	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0,006-0,010 m ²	ks	4,000	2,17	8,68
56	M	4290049033	Mriežka s pevnými lamelami hliníková 220x220mm so sieťou a protiažd. žaluzií - Z3	ks	4,000	11,33	45,32
M - Práce a dodávky M							1 972,92
21-B - Bleskozvod							577,40
57	K	210010014	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC D32, uložená voľne alebo pod omietkou	m	10,000	0,48	4,80
58	M	3412611004	Rúrka ohybná EXP12	m	10,000	0,35	3,50
59	K	210050822	Vystražná tabuľka	ks	3,000	0,71	2,13
60	M	480699	Vystražná tab. : Počas búrky je zakázané zdržovať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 3m ²	ks	3,000	3,22	9,66
61	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	45,000	1,26	56,70
62	M	3544224100	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie 0 8	kg	45,000	0,74	33,30
63	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	44,000	0,99	43,56
64	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	41,448	0,74	30,67
65	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	16,000	0,80	12,80
66	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie 0 10	kg	10,286	0,74	7,61
67	K	210220050	Označenie zvodňv číselnými štítkami Štítok orientačný zemiaci, ohj. č.	ks	3,000	1,54	4,62
68	M	3544247915	EBL090000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,28	0,84
69	K	210220099	Očarana proti korózii náterom	ks	6,000	0,50	3,00
70	M	2841288490	Gumoasfalt	kg	0,090	9,99	0,90
71	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	35,000	0,84	29,40
72	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľové žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	35,000	0,29	10,15
73	M	3544222250	Tesniaci set	ks	35,000	0,71	24,85
74	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	3,52	10,56
75	M	3544215450	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	3,000	2,79	8,37
76	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn Ø11-8	ks	6,000	4,04	24,24
77	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	3,000	2,40	7,20
78	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	3,000	3,72	11,16
79	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	1,40	4,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	3544218900	Svarka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	3,000	0,73	2,19
81	K	210220243	Svarka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	0,99	19,80
82	M	3544219500	Svarka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	0,25	5,00
83	K	210220246	Svarka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	3,000	1,40	4,20
84	M	3544219950	Svarka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	3,000	0,60	1,80
85	K	210220247	Svarka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	1,40	4,20
86	M	3544220000	Svarka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000	0,74	2,22
87	K	210220253	Svarka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	1,40	8,40
88	M	3544221300	Uzemňovacia svarka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	6,000	0,54	3,24
89	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	5,98	17,94
90	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	3,000	3,03	9,09
91	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn OU-Z, D a DOU	ks	6,000	2,70	16,20
92	M	3544221900	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrútom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2	ks	6,000	0,76	4,56
93	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,045	3,54	0,16
94	K	MV	Murárske vypomoci	%	6,616	1,18	7,81
95	K	PD	Presun dodávok	%	0,045	0,59	0,03
96	K	PM	Podružný materiál	%	2,492	1,77	4,41
97	K	PPV	Podiel pridružených výkonnov	%	6,661	0,59	3,93
98	K	HZ5-001	Revízie	ks	1,000	118,00	118,00

21-M - Elektroinštalácia

1 395,52

99	K	210010021	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1516-16, uložená pevne	m	45,000	0,64	28,80
100	M	2869100200	Prichytka plastová S316E	ks	90,000	0,05	4,50
101	M	3450527600	Spojka 0216E	ks	45,000	0,06	2,70
102	M	3457109100	Rúrka inštalácia tuhá PVC 1516E KA	m	45,000	0,14	6,30
103	K	210010034	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	40,000	0,73	29,20
104	M	3450710400	Rúrka EXP 32	ks	40,000	0,35	14,00
105	K	210010035	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2436 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	60,000	0,77	46,20
106	M	3450728010	Rúrka EXP 40	ks	60,000	0,44	26,40
107	K	210010354	Krabičková rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	3,000	10,62	31,86
108	M	3410300450	Krabička odbočná - 2000016 - AB - 2,5mm ² /660V 75x75x36,2 - prázdna s viečkom	ks	3,000	0,53	1,59
109	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	2,42	2,42
110	M	3450201320	Prepínač r. 1, IP44, zapustený (napr. 35584-069406)	ks	1,000	1,32	1,32
111	K	210190001	Montáž oceloplatechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	7,33	14,66
112	M	Z5	Závisková skrinia (1x16A 3P+E+N; 3x16A 2P+E; 1x40/4/003; 1xC16/3; 1xB16/3)	ks	2,000	79,65	159,30
113	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,20	20,00
114	M	3410350085	CYKY 3x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený 5TN	m	100,000	0,24	24,00
115	K	210800200	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1	m	100,000	0,31	31,00
116	M	3410350099	CYKY 5x1 kábel pre pevné uloženie, medený 5TN	m	100,000	0,97	97,00
117	K	220300921	Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, označenie vodiča	ks	30,000	0,94	28,20



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	3450644899	Svorka WAGO 2x 0,5-2,5	ks	10,000	0,06	0,60
119	M	3450644900	Svorka WAGO 3x 0,5-2,5	ks	10,000	0,06	0,60
120	M	3450645100	Svorka WAGO 5x 0,5-2,5	ks	10,000	0,09	0,90
121	K	MD	Mimostavenská doprava	%	7,477	3,54	26,47
122	K	MV	Murárske výpomoci	%	7,762	1,18	9,16
123	K	PD	Presun dodávok	%	7,477	0,59	4,41
124	K	PM	Podružný materiál	%	4,300	1,77	7,61
125	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,239	0,59	8,99
126	K	SV B	Montáž svietidla B	ks	6,000	5,90	35,40
127	M	SV B	B - Svietidlo, vr. sv. zdroja a príslušenstvo (typ: -/IX-TORNADO PC2 REF 2x49W FDH (1.000))	ks	6,000	26,55	159,30
128	K	460200154	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širakej a 70 cm hlbokoj, v zemine (triedy 4	m	50,000	5,65	282,50
129	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	0,77	38,50
130	M	5831214500	Drviwo vápencová zmes 0 - 4 (0,104t/m)	t	5,250	8,23	43,21
131	K	460490012	Rozvinutie a uloženie vystražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	50,000	0,27	13,50
132	M	2830002000	Fólia červená v m	m	50,000	0,04	2,00
133	K	460560154	Ručný zásyv nozop, káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širakej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	50,000	1,24	62,00
134	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,480	1,18	7,65
135	K	PM	Podružný materiál	%	0,818	1,77	1,45
136	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,480	0,59	3,82
137	K	HZS001115	OPaOS VT2 E (rozklad) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	118,00	118,00



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostárň v obci Bystré
Objekt: 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ:
Obec Bystré

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
TIMEO, s. r. o.

IČO: 46946039
IČO DPH SK2023683112

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 813,59
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 813,59
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 813,59	1 362,72
Cena s DPH		v	EUR	8 176,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



TIMEO, s.r.o.
Dubovická cesta 674/15, 08271 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáren v obci Bystré

Objekt: 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 813,59
PSV - Práce a dodávky PSV	4 012,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 012,34
M - Práce a dodávky M	2 801,25
21-ELI - Elektroinštalácia	2 534,72
21-BLZ - Bleskozvod	266,53
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 813,59



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystre

Objekt: 6 - SO 03 Unimobunka - kancelária

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystre Projektant:
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 813,59

PSV - Práce a dodávky PSV

4 012,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 012,34

1	K	767995117	Osadenie kontajnera - Unimobunky na miesto - spovlnena plocha	ks	1,000	177,00	177,00
2	M	KOM01	Kontajner - Unimobunka 6058x2438 mm v=2820 mm - kompletnej - kancelária	ks	1,000	3 540,34	3 540,34
3	K	DOP01	Doprava kontajnera	ks	1,000	295,00	295,00

M - Práce a dodávky M

2 801,25

21-ELI - Elektroinštalácia

2 534,72

4	K	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	0,77	7,70
5	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24x22 HD	m	10,000	0,64	6,40
6	K	210010254	Krabičková rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	2,000	10,62	21,24
7	M	3410300452	Krabičková odbočka - 2000342 - A11 - 2,5mm ² /6A0V 75x75x35 - prázdna s viečkami	ks	2,000	0,71	1,42
8	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	15,000	0,46	6,90
9	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	0,45	9,00
10	K	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	2,42	2,42
11	M	3450201120	Prepínač 1, 1, IP44, zapustený (napr. 3558A-069400)	ks	1,000	1,32	1,32
12	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	3,68	33,12
13	M	3450310200	Zásuvka 2P+E, IP44, nástenná (napr. 5518-2929B)	ks	9,000	6,70	60,30
14	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,88	3,88
15	M	B2513	Istič B2513 6kA	ks	1,000	5,31	5,31
16	K	210190121	Rozvádzač R1	ks	1,000	15,05	15,05
17	M	R1	Rozvádzač R1 (podľa výkresu)	ks	1,000	2 065,00	2 065,00
18	K	210800006	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16	m	10,000	0,37	3,70
19	M	3410943100	Kábel številiac medený H 07 V-K 16,- zelinožlté	m	10,000	0,42	4,20
20	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYYK 450/750 V 3x1,5	m	15,000	0,41	6,15
21	M	3410350085	CYYK 3x1,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený 57N	m	15,000	0,24	3,60
22	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYYK 450/750 V 3x2,5	m	10,000	0,45	4,50
23	M	3410350086	CYYK 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený 57N	m	10,000	0,37	3,70



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210800154	Kábel nievlenený vložený pevne CYKY 450/750 V 4x1	m	5,000	0,55	2,75
25	M	3410350093	CYK K 4x4 kábel pre pevne uloženie, medený STN	m	5,000	0,84	4,20
26	K	220300921	Svrknice do krabic, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, označenie vodiča	ks	40,000	0,94	37,60
27	M	3450644899	Svorka WAGO 2x 0,5-2,5	ks	10,000	0,06	0,60
28	M	3450644900	Svorka WAGO 3x 0,5-2,5	ks	20,000	0,06	1,20
29	M	3450645100	Svorka WAGO 5x 0,5-2,5	ks	10,000	0,09	0,90
30	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	5,844	3,54	20,69
31	K	MV	Mimárske výpomoci	%	3,931	1,18	4,64
32	K	PD	Prísun dotácie	%	5,844	0,59	3,45
33	K	PM	Podružný materiál	%	0,886	1,77	1,57
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,775	0,59	5,77
35	K	SV A	Montáž svetidla A	ks	2,000	5,90	11,80
36	M	SV A	A - Svetidlá, vr. sv. zdroja a príslušenstvo (napr. LUX-TORNADO PC2 1x54W FDH (1.0X0) alebo ekvivalent)	ks	2,000	28,32	56,64
37	K	HZ5001115	OPADS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	118,00	118,00

21-BLZ - Bleskozvod

266,53

38	K	210010014	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC D32, uložená voľne alebo pod omietkou	m	6,000	0,48	2,88
39	M	3412611004	Rúrka ohybná EXP32	m	6,000	0,35	2,10
40	K	210050822	Výstražná tabuľka	ks	2,000	0,71	1,42
41	M	480699	Výstražná tab. : "Počas burky je zakázané zdŕžavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 1m"	ks	2,000	3,22	6,44
42	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	12,000	1,26	15,12
43	M	3544224100	Uzemňovacie vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	5,000	0,74	3,70
44	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000	0,80	8,00
45	M	3544224150	Uzemňovacie vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	6,429	0,74	4,76
46	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	1,54	3,08
47	M	3544247915	Štítk orientovaný zemiáci, obj. č. ERL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	2,000	0,28	0,56
48	K	210220099	Ochrana proti korózii náterom	ks	4,000	0,50	2,00
49	M	2841288490	Gemsopal	kg	0,060	9,99	0,60
50	K	210220101	Prúžpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	10,000	0,42	4,20
51	M	3544218000	Prúžpera vedenia na ploché strechy betonová označenie PV 21 bet.	ks	10,000	0,60	6,00
52	K	210220104	Prúžpera vedenia FeZn na ploché strechy PV23-24	ks	4,000	0,84	3,36
53	M	3544218350	Prúžpera vedenia na plechové strechy oceľové žiarovo zinkované označenie PV 23	ks	4,000	0,29	1,16
54	M	3544222250	Termostát set	ks	4,000	0,71	2,84
55	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	3,52	3,52
56	M	3544215450	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	ks	1,000	2,79	2,79
57	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	5,000	1,40	7,00
58	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	1,000	0,73	0,73
59	M	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	4,000	0,75	3,00
60	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	3,000	0,99	2,97
61	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s.p. 2 skr	ks	3,000	0,25	0,75
62	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	2,000	1,40	2,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	3544219950	Švorka nkrapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie S0	ks	2,000	0,60	1,20
64	K	210220247	Švorka Fežn skúšobná S2	ks	2,000	1,40	2,80
65	M	3544220000	Švorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie S2	ks	2,000	0,74	1,48
66	K	210220260	Ochranný uholník Fežn DU	ks	2,000	5,98	11,96
67	M	3544221650	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný označenie DU 2 m	ks	2,000	3,03	6,06
68	K	210220261	Držiak ochranného uholníka Fežn DU-Z.0 a DOU	ks	4,000	2,70	10,80
69	M	3544221900	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vnútri oceľový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2	ks	4,000	0,76	3,04
70	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a odtlakovníku bleskozvodu	ks	1,000	8,43	8,43
71	M	3544247050	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm	ks	1,000	5,90	5,90
72	K	MD	Mimoštávková doprava	%	0,030	3,54	0,11
73	K	MV	Mérarske výpomoci	%	2,123	1,18	2,51
74	K	PD	Prírodné dodávok	%	0,030	0,59	0,02
75	K	PM	Podružný materiál	%	0,660	1,77	1,17
76	K	PPV	Posledí opruzených výkonov	%	2,153	0,59	1,27
77	K	HZS-001	Revizie	ks	1,000	118,00	118,00



KRYCÍ LIST

Stavba: Kmprištáren v meste Bystre

Objekt: 7 - SO 04 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Bystre

Zhotoviteľ:

TIMEO, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 01.07.2019

IČO:

IČO DPH

IČO: 46946039

IČO DPH SK2023683112

IČO:

IČO DPH

IČO:

IČO DPH

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

13 923,81

0,00

Cena bez DPH

13 923,81

DPH základná

21,00%

2

0,00

0,00

znižená

20,00%

2

13 923,81

2 784,76

Cena s DPH

v EUR

16 708,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



31 07 2019

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

TIMEO, s.r.o.
Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáren v obci Bystre

Objekt: 7 - SO 04 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystre
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis:

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 923,81
HSV - Práce a dodávky HSV	10 507,71
1 - Zemné práce	597,01
2 - Zakladanie	2 383,45
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 992,88
99 - Presun hmôt HSV	534,37
PSV - Práce a dodávky PSV	3 416,10
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	268,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 147,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 923,81



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystre

Objekt: 7 - SO 04 Oplotenie

Miesto:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystre
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 923,81
HSV - Práce a dodávky HSV							10 507,71
1 - Zemné práce							597,01
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,620	6,07	9,83
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	0,810	0,51	0,41
3	K	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,723	16,69	479,39
4	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	14,362	4,73	67,93
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,343	0,76	23,06
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhaltených	m3	30,343	0,54	16,39
2 - Zakladanie							2 383,45
7	K	271571111	Vankúš zhatnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,388	21,22	135,55
8	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	22,676	56,95	1 291,40
9	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,907	917,38	832,06
10	K	275321312	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,283	57,03	73,17
11	K	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,051	1 005,31	51,27
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							6 992,88
12	K	311271302	Murové nosné z bet. debniacich tvárnic 50x25x25 s betonovou výplňou hr. 25 cm	m3	36,282	98,53	3 574,87
13	K	313271195	Príplatek za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betonových a škvarcementových	m3	30,124	15,34	462,10
14	K	318271051	Krivie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic š. 300 mm	m	120,940	4,50	544,23
15	M	592330008300	Plotové krycia plátňa, priebežná, koncová a pletivová strieška, 400x300x55 mm, hladká	ks	308,000	3,06	942,48
16	K	318271116	Výstuž šálvacích dielcov z ocele B 500	t	1,270	926,89	1 177,15
17	K	318271175	Dilatácia základov a podmurvky oplotenia - vyzvoľnenie dilatácie	m	15,000	10,62	159,30
18	K	318271179	Dilatácia základov a podmurvky oplotenia - vyzvoľnenie trnami pružným silikónovým tmeľom	m	15,000	8,85	132,75
99 - Presun hmôt HSV							534,37
19	K	99815111	Presun hmôt pre oplotenie	t	89,659	5,96	534,37

PSV - Práce a dodávky PSV

3 416,10



PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							268,87
20	K	71113130	Izolácia proti zemnej vlhkosti kryštalickej napr. SIKATON, ekvivalent rovnaký alebo lepší	m ²	30,235	8,79	265,77
21	K	998711201	Prepauz hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,062	1,50	3,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							3 147,23
22	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m Pletivo pozlastované pletené žtvorhranné	m	115,000	1,26	144,90
23	M	31329000900	FLIINDEX 524, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vrš 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	m	116,150	4,07	472,73
24	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	457,000	0,29	132,53
25	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 2,9 mm pozlastovaný	m	466,140	0,09	41,95
26	M	553510009400	Napínik pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacim drôtom	ks	36,000	0,40	14,40
27	M	553510009404	Objímka so skrutkou a maticou d 48 mm	ks	12,000	0,78	9,36
28	K	767916560	Osadenie stĺpika oceľového plochého výšky nad 2 m	ks	53,000	4,85	257,05
29	M	553510022200	Stĺpik UNIVERS, výška 2,5 m, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	51,000	10,91	556,41
30	M	553510022201	Stĺpik UNIVERS, výška 3,0 m, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	2,000	12,09	24,18
31	K	767916565	Osadenie stĺpika oceľového pre bránu výšky nad 2 m	ks	4,000	4,84	19,36
32	M	553510022205	Jernostranný stĺpik napr. ESPACE FIX 100x2,5 - 2500 mm, resp. ekvivalent rovnaký alebo lepší	ks	4,000	6,15	24,60
33	K	767916590	Osadenie vzoriny oceľovej plochej	ks	12,000	4,08	48,96
34	M	553510022400	Vzorka - rúrka pr. 48mm, dl. 2,5 m	ks	12,000	5,06	60,72
35	K	767920210	Montáž vent. a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	1,000	7,23	7,23
36	K	767920220	Montáž vent. a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ²	ks	2,000	8,57	17,14
37	M	553510010100	Branka jernokrídlová, šev 1,0x2,00 m, úprava epoxidnáok + polyester	ks	1,000	381,19	381,19
38	M	553510011100	Brána dvojkriídlová, šev 4,0x2,00 m, úprava epoxidnáok + polyester	ks	1,000	626,04	626,04
39	K	998767201	Prepauz hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	27,518	11,21	308,48



KRYCÍ LIST

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ:

Obec Bystré

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

TIMEO, s. r. o.

IČO: 46946039

IČO DPH: SK2023683112

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 400,57
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 400,57
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 400,57	880,11

Cena s DPH	v EUR	5 280,68
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31 07 2019

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

TIMEO, s.r.o.
Dubovická rovať 674/15, 082 71 Lipany
IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
IČO DPH: SK2023683112

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 400,57
HSV - Práce a dodávky HSV	526,38
2 - Zakladanie	278,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	247,92
M - Práce a dodávky M	3 756,19
21-M - Elektromontáže	2 975,31
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	780,88
OST - Ostatné	118,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 400,57



ZADANIE

Stavba: Kompostáreň v obci Bystré

Objekt: 8 - SO 05 Vonkajšie osvetlenie

Miesto: Dátum: 01.07.2019

Objednávateľ: Obec Bystré
Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o. Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 400,57

HSV - Práce a dodávky HSV

526,38

2 - Zakladanie

278,46

1	K	275313821	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	6,000	5,65	33,90
2	M	5893222000	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	6,000	40,76	244,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

247,92

3	K	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	6,000	41,32	247,92
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

M - Práce a dodávky M

3 756,19

21-M - Elektromontáže

2 975,31

4	K	210050831	Číslovanie a označenie stožiarov	ks	6,000	1,02	6,12
5	M	5489511000	Samolepka BLESK-B3 + Samolepka uzemnenie + Reflexný pásik - strieborný 3M	ks	6,000	1,71	10,26
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	15,000	0,46	6,90
7	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	6,000	0,46	2,76
8	M	3450116200	Poist.patron PN000 10A gG	ks	6,000	1,04	6,24
9	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,000	10,58	63,48
10	M	sv c	Svietidlo LED 60W, 8100lm		6,000	106,20	637,20
11	K	210201853	Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	6,000	29,12	174,72
12	M	3484301480	Rúrový osvetľovací stožiar so zemným koncom D=60mm, výška=6,0m	ks	6,000	183,74	1 102,44
13	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	6,000	7,75	46,50
14	M	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	ks	6,000	30,57	183,42
15	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	200,000	0,80	160,00
16	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	200,000	0,74	148,00
17	K	210220099	Ocharana proti korózii náterom	ks	20,000	0,50	10,00
18	M	2841288490	Gumaosfalt	kg	0,300	10,09	3,03
19	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	0,99	29,70
20	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	30,000	0,25	7,50
21	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	0,84	5,04
22	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kábových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000	0,34	2,04
23	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,20	8,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,24	9,60
25	K	210800188	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x4	m	200,000	0,25	50,00
26	M	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,65	130,00
27	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	13,263	3,54	46,95
28	K	MV	Murárske výpomoci	%	35,441	1,18	41,82
29	K	PD	Presun dodávok	%	13,263	0,59	7,83
30	K	PM	Podružný materiál	%	26,567	1,77	47,02
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	48,704	0,59	28,74

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

780,88

32	K	460050704	Výkop jamy pre stožiar do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m ³	6,000	38,07	228,42
33	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	60,000	5,65	339,00
34	K	460420022	Žriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	60,000	0,77	46,20
35	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4 (0,104t/m)	t	6,300	8,23	51,85
36	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	0,27	16,20
37	M	2830002000	Fólia červená v m	m	60,000	0,04	2,40
38	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	60,000	1,24	74,40
39	K	MV	Murárske výpomoci	%	11,675	1,18	13,78
40	K	PM	Podružný materiál	%	0,981	1,77	1,74
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,675	0,59	6,89

OST - Ostatné

118,00

42	K	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	118,00	118,00
----	---	-----------	---	------	-------	--------	--------



Príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác: „Kompostáreň v obci Bystré“

Objednávateľ: Obec Bystré

Zhotoviteľ: TIMEO, s. r. o.

Popis	Mesiac															
	1.				2.				3.				4.			
	týždeň				týždeň				týždeň				týždeň			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Prevzatie staveniska	x															
1 - SO 01.1 Kompostovacia plocha																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce	x	x	x	x												
Zakladanie	x	x	x	x												
Vodorovné konštrukcie		x	x	x	x	x										
Komunikácie		x	x	x	x	x										
Ostatné konštrukcie a práce-buranie	x	x	x	x	x	x	x									
Presun hmôt HSV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Práce a dodávky PSV																
Izolácie proti vode a vlhkosti				x	x	x	x	x	x							
2 - SO 01.2 Akumulačná nádrž																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce				x	x	x	x									
Zakladanie				x	x	x	x									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				x	x	x	x	x								
Rúrové vedenie				x	x	x	x	x	x							
Presun hmôt HSV		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3 - SO 01.3 Kanalizačná prípojka																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce				x	x	x	x	x								
Vodorovné konštrukcie				x	x	x										
Rúrové vedenie				x	x	x	x									
Presun hmôt HSV				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 - SO 01.4 Manipulačná plocha																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce				x	x	x	x	x	x							
Zakladanie				x	x	x	x	x								
Komunikácie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Rúrové vedenie				x	x	x	x	x	x							
Ostatné konštrukcie a práce-buranie				x	x	x	x									
Presun hmôt HSV				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5 - SO 02 Prístrešok																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce				x	x	x	x	x								
Zakladanie				x	x	x	x									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				x	x	x	x	x								
Ostatné konštrukcie a práce-buranie				x	x	x	x	x								
Presun hmôt HSV				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Práce a dodávky PSV																
Izolácie proti vode a vlhkosti				x	x	x	x	x								
Konštrukcie klampiarske				x	x	x	x									
Konštrukcie doplnkové kovové				x	x	x	x	x								
Montáž vzduchotechnických zariadení				x	x	x	x	x								
Práce a dodávky M																
Bleskozvod				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Elektroinštalácia				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6 - SO 03 Unimobunka - kancelária																
Práce a dodávky PSV																
Konštrukcie doplnkové kovové				x	x	x	x	x	x							
Práce a dodávky M																
Elektroinštalácia				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Bleskozvod				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



Poistná zmluva č. 6002396386

(náhrada poistnej zmluvy č. 610/527577-1)

Článok 1 Zmluvné strany

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

IČO: 31 383 408

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 757/B

Zastúpená: Marta Straková, Vedúca Wüstenrot centra

Účet vedený v Tatra banke, a.s.

Číslo účtu: SK68 1100 0000 0026 2884 4101

(ďalej len „poisťovňa“)

a

TIMEO, s.r.o.

IČO: 46 946 039

Sídlo: Dubovická roveň 574/15, Lipany 082 71

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 27280/P

Zastúpená: Jozef Vitovič, Konateľ

(ďalej len „poisník/poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka poistnú zmluvu
č. 6002396386, ktorej predmetom je individuálne poistenie zodpovednosti za škodu
(ďalej len „zmluva“)

Článok 2 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poisťovne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP-Z“) a v príslušných zmluvných podmienkach poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti poistné plnenie, ako aj záväzok poisníka platiť poistné riadne a včas a dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z VPP-Z a tejto zmluvy.



Článok 3 Poistenie zodpovednosti za škodu

Rozsah a podmienky poistenia sú upravené vo VPP-Z a v Zmluvných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len "ZPP-Z").

Druh poistenej činnosti:	Poistenia zodpovednosti sa vzťahuje výlučne na činnosti v zmysle výpisu z Obchodného registra vydaného Okresným súdom Prešov, odd. Sro, vl. č. 27280/P: <ul style="list-style-type: none">- uskutočňovanie stavieb a ich zmien- prípravné práce k realizácii stavby- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Ostatné činnosti uvedené v predmete činnosti vo výpise z Obchodného registra sú z krytia poistenia zodpovednosti vylúčené. Výpis z Obchodného registra zo dňa 28.05.2019
Poistná suma (Eur)	200 000
Výsledné ročné poistné (Eur)	500,00
Dojednaná spoluúčasť (Eur)	10%, min. 165

Článok 4 Poistná doba a poistné obdobie

1. Poistná zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
2. Poistným obdobím je jeden technický rok. Technický rok je časový interval obsahujúci 365 dní (v prechodnom roku 366 dní); začína sa nulťou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku poistenia a končí sa uplynutím 365 dní (v prechodnom roku 366 dní).

Článok 5 Výška a spôsob platenia poistného

1. Poistné je stanovené pre ročné poistné obdobie a splatné v prvý deň poistného obdobia.
2. Výsledné ročné poistné je vo výške 500,00 Eur.
3. Spôsob platby poistného je bankovým prevodom na číslo účtu SK68 1100 0000 0026 2884 4101, pričom variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy, t.j. 6002396386.

Článok 6 Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poisťnej zmluvy, VPP-Z a ZPP-Z.

Článok 7 Doručovanie

1. Pre doručovanie písomností zasielaných poisťovňou platí, že písomnosť doručovaná doporučené alebo do vlastných rúk je doručená :
 - a) dňom doručenia písomnosti jej adresátovi; dňom doručenia sa rozumie deň uvedený na doručení ako deň prevzatia písomnosti a v prípade písomnosti zasielanej doporučené deň skutočného prevzatia písomnosti alebo
 - b) deň uloženia písomnosti na pošte, ak adresát nebol zastihnutý v mieste doručenia alebo
 - c) deň, keď adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť.a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane ako prvá.
2. Poisťovňa môže evidovať v informačnom systéme poisťovne ako deň doručenia písomnosti piaty deň odo dňa prevzatia zásielky odosielačim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielačim poštového podniku; táto evidencia v informačnom systéme nemá právne účinky doručovania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
3. Písomnosti určené poisťovní sa doručujú písomne v slovenskom jazyku, resp. s úradným prekladom do slovenského jazyka na adresu sídla poisťovne zapísanú v Obchodnom registri. Písomnosť sa považuje za doručenu dňom jej prevzatia v sídle poisťovne; uvedené platí aj v prípade, ak písomnosť predtým prevzal sprostredkovateľ poistenia.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

1. Poistník podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že :
 - a) všetky jeho odpovede na otázky uvedené v dotazníku, ktorý bol podkladom pre vypracovanie tejto zmluvy, sú úplné a pravdivé,
 - b) všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú úplné a pravdivé a že bol oboznámený a v písomnej forme prevzal Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu a Zmluvné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,
 - c) pri uzatváraní poisťnej zmluvy koná vo vlastnom mene.
2. Návrhom zmluvy podpísaným poisťovňou je poisťovňa viazaná jeden mesiac odo dňa jeho doručenia poistníkovi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania poisťnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nultou hodinou dňa 28.05.2019.



4. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu poisťovňa oznámila, že jeho osobné údaje bude ako sprostredkovateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať spoločnosť Wüstenrot Datenservice GmbH, so sídlom Alpenstrasse 70, A-5033 Salzburg, Rakúsko.
5. "Vyhlasujem, že uzavretie poisťnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poisťného sú v mojom vlastníctve. Podpisom návrhu sa zároveň zaväzujem, že ak použijem na platenie poisťného finančné prostriedky vo vlastníctve inej osoby alebo uzavriem poisťnú zmluvu na účet inej osoby, bezodkladne písomne oznámim Wüstenrot poisťovní, a.s. túto skutočnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- Príloha č. 1 - Dotazník pre individuálne poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Príloha č. 2 - Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie zodpovednosti,
 - Príloha č. 3 - Zmluvné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,
 - Príloha č. 4 - Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu a reklamy
 - Príloha č. 5 - Informačný dokument o poisťnom produkte poistenia zodpovednosti za škodu.

V Bratislave dňa 28.05.2019


v *Prešove* dňa 28.05.2019

za poisťovňu:

za poistníka:

Marta Straková
 Marta Straková
 Vedúca Wüstenrot centra

Jozef Vitovič
 Jozef Vitovič
 Konateľ



TIMEO, s.r.o.
 Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
 IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112
 IČ DPH: SK2023683112

